ДОГОВОР № 39

Днес, 09.12.2020 г. в гр. Асеновград, в резултат на проведен открит конкурс по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (Наредбата)*(обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.),* открит съгласно заповед № 545/13.11.2020 г. на директора на ТП „ДГС – Асеновград", съгласно заповед за определяне на изпълнител № 593/02.12.2020 г., се сключи настоящият договор между:

1. **ТП „Държавно горско стопанство – Асеновград"**, ЕИК: 2016195800072, с адрес на управление: гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 25, представлявано от инж. Слави Богутев – Директор и Софка Ушева – Гл. счетоводител, наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ГЕЯ-АКВА" ЕООД, ЕИК 115812364, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Георги Раковски" № 27, представлявано от Жанина Христоскова – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни мероприятия по ЛКД обект **№ 6 за 2020 г., с предмет на дейност *„ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ В ПОДОТДЕЛ 405 „е"*** в горска територия – държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС – Асеновград" на ЮЦДП ДП, гр. Смолян", по операции, съгласно технологичен план и спецификация, спрямо достигнатата цена – неразделна част от договора, **включващо операции:**

1.2.1. **Подготовка на почвата** есен 2020 г., включваща следните операции: дисковане с дискова брана – 143 дка; превоз на трактор и дискова брана на платформа;

1.2.2. **Залесяване** – есен 2020 г. – 143 дка, включващо следните операции: направа на ров за съхраняване на тополови фиданки – 22 м³; временно съхраняване на тополови фиданки – 4633 бр.; Съхраняване на семенни фиданки – 5661 бр.; направа на колчета за маркиране на площта – 792 бр.; маркиране на посадните места на тополови фиданки – 126 дка; маркиране на площта за засаждане на семенни фиданки – 17 дка; отваряне на посадни места с багер или сонда с дълбочина 80-100 см и диаметър 30-40 см – 4633 бр.; превоз на багер /сонда/на платформа – 56 км; засаждане на тополови фиданки в дупки ръчно – 4633 бр.; разнасяне на тополовите фиданките по дупките – 4633 бр.; превоз на фиданки – 3 курса по 56 км; ръчно садене на дъбови фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче – 3996 бр.; ръчно садене на ясенови фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче – 1665 бр.;

1.2.3. **Отглеждане на култури** през 2021 г.: дисковане в междуредията на тополови фиданки кръстосано три пъти – 378 дка; дисковане в междуредията на семенни фиданки три пъти – 51 дка; превоз на трактор за дискуване на самоход три пъти – 168 км; поливане с цистерна или помпа на тополови фиданки шест пъти (при необходимост) – 30996 бр.; поливане на семенни фиданки с цистерна или помпа 6 пъти (по 10 л на 1 бр. фиданка) при необходимост – 102 дка; нревоз на цистерна за поливане на самоход шест пъти – 336 км; подрязване на тополови фиданки на пънче с ръчни инструменти – 820 бр.; намазване на отрезите на тополови фиданки с предпазни материали или овощарска замазка – 820 бр.; намазване на стъблата на тополови фиданките срещу слънчев пригор – 5166 бр.; първо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови култури – 5166 бр.; подхранване на тополови фиданки с минерален тор – 5166 бр.; ръчно окопаване на тополови фиданки след

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

механизирана обработка с оформяне на чашки за поливане при необходимост – 5166 бр.; листно подхранване на тополови фиданки с гръбна ръчна пръскачка включително приготвяне на разтвора – двукратно – 10332 бр.; разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка; следващо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови и др. култури от едроразмерни фиданки – 5166 бр.; филизене на тополови фиданки – 5166 бр.; ръчно плевене и разрохкване на почвата в дъбови култури трикратно при необходимост – 11988 бр.; ръчно плевене и разрохкване на почвата в ясенови култури първо – 1665 бр.; ръчно плевене и разрохкване на почвата в ясенови култури, следващи, двукратно при необходимост – 3330 л.м; пръскане на дъбови фиданки с гръбна моторна пръскачка с бордолезов разтвор, включително приготвяне на разтвора – 3996 бр., разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка

1.3. Срокът за изпълнение на мероприятията е 31.10.2021 г.

1.4. Общата стойност на възложените мероприятия е в размер на **88609,57 лв. (осемдесет и осем хиляди шестстотин и девет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.**

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

1.2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

1.3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 1.3;

1.5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.5.1. При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т.ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

1.5.2. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

1.5.3. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора.

1.6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕ...
Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

[redacted]

2.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол, не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

2.3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност (***за случаите, когато се възлагат дейностите залесяване и попълване на горски култури или подпомагане на естественото възобновяване чрез залесяване или сеене и в конкурсната документация е предвидено, че горските репродуктивни материали, ще се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ***);

2.4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

2.5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

2.6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2.7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

2.8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

2.9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

2.10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

2.11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.5.2.

2.12. Да извърши инструктаж на лицензирания лесовъд и работещите в обекта за минимални изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на лесокултурната дейност, както и за специфичните трудови рискове в обекта.

2.13. Да извършва проверки на оборудването и използването на лични предпазни средства и защитно работно облекло, изпълнението на процедурите за безопасност и изискванията за извършване на горскостопанските дейности в обекта.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

[redacted]

3.1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.

3.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

3.4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по т. 1.6.

3.5. Да наема подизпълнители за изпълнение на дейността.

3.6. Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа, съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

4.2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

4.2.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

4.2.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

4.2.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4.2.4. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

4.3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 1.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (***за случаите, когато се възлага залесяване***);

4.5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (***за случаите, когато се възлага залесяване***);

4.6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

4.7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно-приемателни протоколи.

4.9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

4.10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

4.11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

4.12. Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители (*ако е приложимо*);

4.13. При изпълнение на предвидените операции по спецификация да се спазват **технологичните изисквания за ЛКД в обект № 6**

Пълната механизирана почвоподготовка, включва следните операции:

1. Дисковане – дискованието да се извърши с цел разрохване и подравняване на площта с дълбочина 10-15 см. Необходима техника за изпълнение на дейността – минимум 1 бр. трактор с дискова брана

Залесяването на горски култури, включва следните операции:

1. Направа на ров за съхраняване на тополовите фиданки - Да се направи с дълбочина 50 см на влажни сенчести места.

2. Съхраняване на фиданки: Съхраняването на тополовите фиданки се извършва в рова, като същите трябва да се разположат в един ред. Фиданките се заравят плътно с пръст, внимателно се притъпкват, за да се уплътни почвата над фиданките.

3. Колчетата за маркиране на посадните места да са с дължина не по-малко от 50 см и при поставяне на терена да са ясно видими.

4. Маркиране на посадните места: Маркирането на посадните места за тополовите фиданки се извършва съгласно схемата в технологичния план за залесяване 6х4. Маркираните редове и разстояние между тях да бъде еднакво и в права линия, в противен случай се извършва премаркиране на посадните места.

5. Маркиране на площта за засаждане на семенните фиданки се извършва съгласно указаната в технологичния план схема – 3х1, като разстоянието между редовете е 3 м.

6. отваряне на посадни места – Отварянето на посадните места, ако се извършва с багер е с дълбочина 80-100 см и ширина 40-60 см, а със сонда дълбочина 80-100 см и диаметър от 30 см.

7. Засаждане на тополовите фиданки – извършва се в прясно отворени посадни места. Разстоянието между посадните места е при схема 6х4 м и съответна гъстота от 41 бр./дка. Във всяко посадно място се поставя по 0,010 кг. „Тераует“ предоставен от Възложителя. Фиданката се придържа в изправено положение, заривaнето с пръст се извършва с лопата, внимателно, като се следи за добро притъпкване и уплътняване на корена, като не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане на кореновата система на фиданките и оставане на въздушни пространства. Уплътняването на посадното място се извършва с подходящ кол, като се следи да не нанасят механични повреди на стъблата и кореновата система на фиданките. Залесяването да не се извършва при замръзнали и разкаляни терени.

8. Разнасяне на фиданките по посадните места – при разнасянето на фиданките по посадните места да не се допуска просъхване на кореновата система на същите.

9. Ръчно садене на семенни фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов става веднага след отварянето на посадното място, за да не се заровят или се изгуби влагата. Притъпкването на фиданката се извършва със садилно колче, с което се издърпва рохка и влажна пръст с острата страна на колчето около корена на фиданката. Избутва се малко пръст, притъпква се с тъпата част на колчето и след това операцията се повтаря, до пълното затягане на корена на фиданката, така че да не остава въздушен джоб. Кореновата шийка на фиданката да е от 3 до 5 см. под повърхността на почвата. **При засаждане да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система.**

10. Превоз на фиданки: Превозът на фиданки да се извърши със закрито транспортно средство, като не се допуска просушаване на кореновата система на фиданките.

Отглеждане на тополови култури включва следните операции:

1. Дисковане – При дискованието тревната покривка в междуредията се премахва, като се извършва на разстояние, което да не води до нараняване на стъблата на фиданките, така че

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

при кръстосване на междуредията да се получи възможна най-малка необработена площ. Извършва се с колесен трактор с дискова брана.

2. Поливане с цистерна или помна на тополови фиданки включително доставка на водата – извършва се шесткратно при необходимост, при норма на поливане от 60-80 л на фиданка. Поливането с бензиномоторна помпа може да се осъществи, като се изгради система за поливане (маркучи, ръкави и др.). **Същото се извършва след изрично разпореждане от Възложителя.** Поливането се извършва рано сутрин или привечер, с цел предпазване на фиданките от парников ефект и прегаряне.

3. Поливане на семенни фиданки с цистерна или помпа шест кратно с включително доставка на водата при норма 10 л. на 1 брой фиданка.

Поливането се извършва след изрично разпореждане от Възложителя.

Поливането с бензиномоторна помпа може да се осъществи, като се изгради система за поливане (маркучи, ръкави и др.). Поливането се извършва рано сутрин или привечер, с цел предпазване на фиданките от парников ефект и прегаряне.

4. Подрязване на тополовите фиданки на пънче се извършва преди започване на вегетацията с ръчни инструменти – лозарски ножици под наклон от 30 градуса, като под отреза трябва да има две пъпки.

5. Намазване на отрезите с предпазни средства или овощарска замазка – отрезите се намазват веднага след направата им внимателно с тамнон напоен с предпазни средства или овощарска замазка предоставени от Възложителя.

6. Намазване на стъблата на фиданките срещу слънчев пригор – използва се силиконово масло или друг подходящ препарат, в краен случай се извършва варосване. Операцията се извършва едновременно с филизенето на стъблата. Фиданката се намазва от всички страни като височината на намазване е от основата до 120 см. За нанасяне на субстанцията се използва четка или дунапренена гъба. Препаратите за предпазване от слънчев пригор се предоставят от Възложителя.

7. Ръчното плевене и разрохкване на почвата в тополови култури – извършва се след механизираната обработка в междуредията. Чрез разрохкване и плевене внимателно се отстранява тревната растителност около фиданките, без да се повреждa повърхностната коренова система. При изпълнение на операцията да не се допуска нараняване с инструменти на кората на стъблата на фиданките. Окопаването се извършва с мотика /копачка/.

8. Ръчно окопаване на тополови фиданки с направа на чашки за поливане – извършва се при необходимост преди поливане, като се оформя чашка с диаметър 100 см и дълбочина 20 см.

9. Ръчно плевене и разрохкване на почвата в редовете на семенните фиданки – извършва се за премахване на плевелна, тревна, храстова и друга конкурентна растителност. При изпълнението на операцията да не се допуска нараняване с инструменти на фиданките. Ръчното плевене и разрохкване на почвата се извършва с мотика (чапа) с дълбочина от 5 до 10 см и широчина 40-50 см. Инструментите за оконаване да бъдат добре изклепани. С това отглеждане се извършва откриване на залесените фиданки, с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. При окопаването тревата се изважда извън реда, освен в случаите на предполагаемо последващо засушаване, когато може да се остави като мулч около фиданката с цел задържане на влага, което следва да бъде съгласувано с Възложителя. Да не се извършва в случай на екстремни суши и високи температури, тъй като се предизвиква прегаряне на залесените фиданки. С третото отглеждане се извършва подготовка на културата за презимуване, т.е. натрупване на почва покрай стъблото и премахване на високи треви и плевели по края на редовете, които е възможно след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят.

10. Подхранване на тополовите фиданки с минерални торове се извършва при норма 0,100 кг. на фиданка, по време на окопаване, като тора се закопае. Дейността се извършва в период на валеж, след поливане или при достатъчно количество влага в почвата. Минералният тор се предоставя от Възложителя.

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС)2016/679

11. Листно подхранване на тополови фидапки – извършва се с гръбна моторна пръскачка при безветрие и сухо време, в ранните часове на деня. При борба с нежелани вредители, е необходимо да се спазват указанията дадени от ЛЗС */вид ПРЗ, концентрация на разтвор и разходна норма/.*

12. Филизене на тополови фиданки – филизенето следва да се извършва на 1/3 от височината на фиданките, като 2/3 остава за формиране на короната. Не се допуска нараняване на стъблата на фиданките. При филизенето се изрязва и един от двойните върхове, ако има такъв, за да се формира централен леторасъл. Филизите се премахват с леко натискане с ръкавица, в случай на трудно отделяне на филизите, с цел недопускане на нараняване на стъблото, се използват лозарски ножици. **В случай, че се допусне нараняване на стъблото на фиданката, нанесената механична повреда да бъде своевременно обработена с овощарска замазка за сметка на Изпълнителя.**

13. Пръскане на дъбови фиданки с бордолезов разтвор, включително приготвяне на разтвора – извършва се с гръбна моторна пръскачка при безветрие и сухо време, в ранните часове на деня. Съставките за бордолезов разтвор се предоставят от Възложителя.

4.14. Да се спазват **Изисквания за качество**, като лесокултурните дейности се извършват в съответствие с изискванията на:

- Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (Обн. ДВ бр. 16/2013 г.)
- Всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност горските територии;
- Изискванията, поставени в техническото задание.

4.15. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

4.16. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;

4.17. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

4.18. Да държи на разположение на работещите в обекта аптечка за първа помощ.

4.19. Да държи на разположение мобилен телефон за спешни случаи.

4.20. Да представи в седем дневен срок от подписване на настоящия договор:

А) копие на актуална оценка на риска;

Б) актуален списък на наетите от него лица, придружен с копия на трудовите им договори;

При промяна в състава на наетите лица Изпълнителят е длъжеп да уведоми Възложителя в 7-дневен срок от промяната.

Възложителят има право по всяко време да изиска от Изпълнителя справка от НАП за назначените работници, актуална към момента на поискването, като изпълнителят е длъжен да я представи в срок от 14 дни от искането на Възложителя.

След поискване от Възложителят на справка от НАП за назначените работници, и не представянето ѝ от Изпълнителя в срок и/или констатиране на неизпълнение на задължението на изпълнителя за уведомяване на възложителя за промяна в състава на наетите лица, Възложителят има право да прекрати договора едностранно, като в този случай гаранцията за изпълнение се задържа.

В) копие от документ за закупуване на защитно облекло, предоставени на работниците които ще се използват при осъществяване предмета на договора.

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

4.21. Да представи гаранция за изпълнение на договора към момента на подписването му в размер на 5% от стойността на договора или ……..лв. (…… *лева*). Гаранциите във форма на парична сума са вносими по банков път по сметка на ТП „ДГС – Асеновград“, IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00 BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД,

4.22. Гаранцията по предходната точка се освобождава респективно връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта като при неспазване на посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочван.

4.23. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в условията по процедурата и настоящия договор.

4.24. В случай, че наема подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията на възложителя заложени в процедурата за възлагане на дейността.

4.25. В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство.(*ако е приложимо*)

4.26. възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (*ако е приложимо*);

4.27. Да контролира и носи отговорност за работата на подизпълнителите, които наема (*ако е приложимо*).

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1. Цената на този договор е **88609,57 лв. (осемдесет и осем хиляди шестстотин и девет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.**

2. Цената на извършената ЛКД по видове мероприятия и количества се определя в спецификацията по този договор.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява /при възможност/ до …-. % авансово от цената по договора.

4. До последния работен ден на текущия месец или при завършване на отделни мероприятия, страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената работа по видове мероприятия, количество и цени.

5. На основание двустранен протокол до последния работен ден на текущия месец, изпълнителят издава фактура за извършената работа, срещу която в десетдневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изплаща дължимата сума.

6. В Цената по т. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейността, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява дейността, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС)2016/679

реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора. в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

2.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 2.1 и 2.2 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 2.3 и 2.4 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

2.3. При виновно неизпълнение на задължението си по раздел II. т. 2.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

2.4. При неоснователно забавяне на плащанията по раздел II. т. 2.9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

3.1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

3.2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените техпически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

3.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

4. Внесената гаранция за изпълнение се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че е извършил всички възложени с договора дейности качествено, в договорените срокове и при спазване разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти", Закона за горите и всички останали нормативни документи, касаещи лесокултурната дейност в горски територии. В противен случай същата се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след последния приемо-предавателен протокол за приемане на работата и при условие че резултатите са не по-малко от 80% прихващане. В случай, че след приемане на работата бъде установено, че не е постигнато прихващане на засадените фиданки по-голямо от 80 %, обектът следва да се попълни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако изпълнителят не извърши попълването, гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя. Липсата на прихващане и причините за това се констатира чрез съставяне на двустранен протокол, подписан от двете страни, в който се посочват причините за неизпълнението. Ако се установи, че са налице обективни причини, природни

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

бедствия и други форсмажорни обстоятелства, поради които не е постигнато определеното прихващане, гаранцията не се задържа.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите *(ако е приложимо)*;

4.4. В случаите по раздел II. т. 1.5.1.

4.5. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата.

5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

5.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

5.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

5.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 4.2 и 4.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по раздел II. т. 2.1-2.4, т. 2.8 и 2.9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

7. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма.

Заличаване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият договор може да бъде анексиран в случай на причини, породени от климатични промени или други обективни обстоятелства.

2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

3. За неуредени с този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за горите и други действащи нормативни актове в страната.

4. Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

5. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

6. Неразделна част от договора са скици, технологични планове, спецификация и техническо задание.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС – Асеновград”

1. .....
/и

2. .....
/Со

Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС)2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Гея-

.....
/Жан