ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА НАПРАВА НА НОВ ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ МЕСТНОСТ „КОЖАРСКО ДЕРЕ“

ЧАСТ: Обща обяснителна записка

ФАЗА: Технически проект

Обща количествена сметка

№	Наименование	Мярка	К-во
1	**Подготвителни работи и пътни работи**		
1.1.	Изсичане на дървета в обсега на трасето на пътя	м²	84,817.00
1.2.	Почистване на трасето от храсти и пъни	м²	84,817.00
1.3.	Отстраняване на хумус машинно с дебелина 20см	м³	16,963.40
1.4.	Изкоп в земни почви машинно (95% от 30%)	м³	28,787.28
1.5.	Изкоп в земни почви ръчно (5% от 30%)	м³	1,515.12
1.6.	Изкоп в скални почви машинно (70%)	м³	70,705.60
1.7.	Извозване на излишни земни маси на депо до 5км	м³	72,521.00
1.8.	Подравняване и уплътняване на земното легло	м²	46,377.00
1.9.	Взаимстван насип, вкл. транспорт и уплътняване	м³	28,487.00
1.10.	Доставка и направа настилка от несортиран трошен камък, вкл. уплътняване и всички свързани с това разходи	м³	8,163.30
1.11.	Повърхностна обработка с фракция НТК 0 - 2 - деб. 0.02 m (вкл.доставка)	м²	31,273.00
1.12.	Доставка и направа на настилка от несортиран трошен камък за банкети	м³	1,741.50
1.13.	Направа на необлицован отводнителен окоп	м'	5,840.00
1.14.	Доставка и направа на габиони 1.0/1.0/2.0м	бр.	803.00
2	**Конструктивна и отводняване**		
2.1.	Изкоп за съоръжения в земни почви машинно -(95% от 30%)	м³	351.12
2.2.	Изкоп за съоръжения в скални почви машинно -70%	м³	862.40
2.3.	Изкоп за съоръжения в земни почви ръчно - (5% от 30%)	м³	18.48
2.4.	Доставка и полагане на тръби за водостоци ф 50	м'	411.00
2.5.	Доставка и полагане на тръби за водостоци ф 100	м'	67.00
2.6.	Излят на място бетон Б12/15 за подложен пласт и всички свързани с това разходи	м³	124.00
2.7.	Излят на място бетон Б20/25 за малки съоръжения, вкл. кофраж и всички свързани с това разходи	м³	252.00
2.8.	Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения при оттоци, вкл. всички свързани с това разходи (по детайл)	кг	468.00
2.9.	Доставка, направа и уплътняване на обратна засипка от дрениращ материал, както и всички свързани с това работи	м³	1,138.70
2.10.	Оформяне и заскаляване с едроломен камък при оттоците върху циментов разтвор	м³	62.73
2.11.	Доставка и направа на хидроизолация - двукратно обмазмване с горищ битум на повърхности, подлежащи на засипване	м²	2,032.52
2.12.	Доставка и полагане на пясък за подложка	м³	54.00

Изработил:

/инж. М. Васев/