Приложение № 7

ДО
ДИРЕКТОРА НА ТП „ДЛС - БОРОВО"
С. ФОТИНОВО,
М. „ВЪЛЧА ПОЛЯНА"

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване от ТП „ДЛС-Борово".

Долуподписаният Георги Николаев Писков

ЕГН: 8908037087

с лична карта № 623802328, издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян

в качеството ми на Управител

на „БАРИН АЛП" ЕООД

(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 202151992 (ако е приложимо)

със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „ Миньорска" №1, ет.4

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. С настоящото Ви представяме ценовото ни предложение за участие в обявената от Вас открита процедура с гореописания предмет, включваща ремонтни дейности или строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до насажденията в обхвата на дейност на ТП „ДЛС Борово".

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата предлагам обща цена в размер на:

39 873.00 лева (цифром)

тридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и три лева

(словом лева), **без включен ДДС, формирана при единични цени по вид работи, както следва:**

№ по ред	Наименование на прогнозно планувaните дейности (услуги по текущ ремонт и поддръжка)	Мярка	Прогнозно количество	Ед. цена	Обща Стойност
Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017-2018 г.,					
1	Изкоп с багер в земни почви	куб.м.	2500	1,60	4 000
2	Изкоп с багер в скални почви	куб.м.	1 000	2,20	2 200
3	Изкоп с булдозер в скални почви	куб.м.	800	4	3 200
4	Изкоп с булдозер в земни почви	куб.м.	1 000	1,20	1 200
5	Изкоп с багер на инертни материали	куб.м.	2 000	1,80	3 600
6	Пробутване с булдозер на скални маси	куб.м.	600	2	1 200
7	Пробутване на инертни материали	куб.м.	2 000	1,2	2 400
8	Изкоп в скални почви с хидрочук	куб.м.	30	45	1350
9	Товарене на инертни материали	куб.м.	2 000	1,50	3 000
10	Закупуване на инертни материали/пясък за опесачаване/	куб.м.	60	13	780
11	Пробутване на земни почви с булдозер	куб.м.	2 000	1,20	2 400
12	Изкоп направа на канавки	куб.м.	810	1,8	1 458
13	Изкоп почистване на канавки	л.м	1 500	0,90	1 350
14	Дост. и полагане на бетонни тръби за водостоци ф 800/1000	бр.	5	80	400
15	Дост. и полагане на бетонни тръби за водостоци ф 300/100	бр.	12	45	540
16	Дост. и полагане на бетонни тръби за водостоци ф 500/1000	бр.	6	60	360
17	Дост. и полагане на мостови панели 300/60/130см.	бр.	4	220	880
18	Дост. и полагане на мет. тръби ф 300	л.м.	4	55	220
19	Дост. и полагане на мет. тръби ф 400	л.м.	5	70	350
20	Дост. и полагане на мет. тръби ф 500	л.м	6	85	510
21	Изкоп почистване водостоци - машинно	куб.м.	100	2	200
22	Изкоп почистване на водостоци-ръчно	куб.м.	100	11	1 100
23	Работник поддръжка пътища	чдн	86	25	2 150
24	Изграждане на суха каменна зидария	куб.м	5	45	225
25	Транспорт ПТС	км.	1 200	4	4 800
	ОБЩА СТОЙНОСТ				**39 873 лв.**



2. Декларирам, че предложената цена включва всички разходи за качественото изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за изпълнителя.
3. Съгласен съм плащането на цената за изпълнение да се извършва при условията, посочени в проекто-договора.

инж. Георги Писков
/подпис и печат на оферента/

Дата: 20.06.2017г.

УКАЗАНИЕ: Всички цени се предлагат с точност до втория знак след десетичната запетая. Ценовото предложение се представя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Предложените цени по вид ремонтни дейности не следва да превишават единичните цени, посочени в количествено стойностната сметка от Техническата специкакто и общата стойност. Предлагането на по-високи цени води до отстраняване на участника от процедурата поради превишаване на предвидения финансов ресурс.

Приложение № 2

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - гр.СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"
п.к.4571, с.Фотиново, м. "Вълча поляна", общ.Батак,обл.Пазарджик ,
ЕИК- 2016195800263 e-mail:dlsborovo@ucdp-smolian.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на поръчката: **„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване от ТП „ДЛС-Борово"".**

Описание на предмета:

2. В предмета на поръчката се включват ремонтни дейности или строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до насажденията в обхвата на дейност на ТП „ДЛС-Борово".

Възложителят не се задължава да извърши всички ремонтни работи, посочени в КСС от настоящата техническата спецификация. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и при необходимост. Стойността на поръчката е прогнозна и възложителят не се задължава да я достигне.

3. Количествено-стойностна сметка на СРР:

№ по ред	Наименование на прогнозно плануваните дейности (услуги по текущ ремонт и поддръжка)	Мярка	Прогнозно количество	Ед. цена	Обща Стойност
Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017-2018 г.,					
1	Изкоп с багер в земни почви	куб.м.	2500	1,80	4 500
2	Изкоп с багер в скални почви	куб.м.	1 000	2,20	2 200
3	Изкоп с булдозер в скални почви	куб.м.	800	4,00	3 200
4	Изкоп с булдозер в земни почви	куб.м.	1 000	1,80	1 800
5	Изкоп с багер на инертни материали	куб.м.	2 000	1,80	3 600
6	Пробутване с булдозер на скални маси	куб.м.	600	2,00	1 200
7	Пробутване на инертни материали	куб.м.	2 000	1,20	2 400
8	Изкоп в скални почви с хидрочук	куб.м.	30	65,00	1 950
9	Товарене на инертни материали	куб.м.	2 000	3,00	6 000
10	Закупуване на инертни материали/пясък за опесачаване/	куб.м.	60	13	780
11	Пробутване на земни почви с булдозер	куб.м.	2 000	1,20	2 400
12	Изкоп направа на канавки	куб.м.	810	2,00	1 620
13	Изкоп почистване на канавки	л.м	1 500	0,90	1 350
14	Дост. и полагане на бетонни тръби за водостоци ф 800/1000	бр.	5	80	400
15	Дост. и полагане на бетонни тръби за водостоци ф 300/100	бр.	12	45	540

16	Дост. и полагане на бетонни тръби за водостоци ф 500/1000	бр.	6	60	360
17	Дост. и полагане на мостови панели 300/60/130см.	бр.	4	220	880
18	Дост. и полагане на мет. тръби ф 300	л.м.	4	55	220
19	Дост. и полагане на мет. тръби ф 400	л.м.	5	70	350
20	Дост. и полагане на мет. тръби ф 500	л.м	6	85	510
21	Изкоп почистване водостоци - машинно	куб.м.	100	2,00	200
22	Изкоп почистване на водостоци-ръчно	куб.м.	100	15,00	1 500
23	Работник поддръжка пътища	чдн	86	25	2 150
24	Изграждане на суха каменна зидария	куб.м	5	68	340
25	Транспорт ПТС	км.	1 200	5,00	6 000
	ОБЩА СТОЙНОСТ				46450

В ред № 5 от таблицата „Доставка и разстилане на несортиран трошен камък баластра" е предвидено насипване на силно преовлажнени и разкаляни участъци от пътища, там където такива съществуват и няма наличен друг материал на терен за насипването им или същия не би постигнал дрениращ ефект, както и на тръби-след полагането им.

Участниците предлагат в ценовото си предложение единични цени по вид работи. Предложените цени по вид ремонтни дейности не следва да превишават единичните цени, посочени в количествено стойностната сметка по-горе, както и общата стойност. Предлагането на по-високи цени води до отстраняване на участника от процедурата поради превишаване на предвидения финансов ресурс.

Мерките и прогнозните количества на ремонтните работи се съдържат в КСС от настоящата спецификация. Площадките трябва да се поддържат чисти и безопасни, като при наличие на строителни отпадъци, същите се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. При окончателното завършване на строително - ремонтните работи се прави и основно почистване на обектите.

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството е необходимо всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекти да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Мерки за опазване на околната среда: Определеният изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди отпадъци.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални технически и професионални способности към участниците:

До участие се допускат лица, които разполагат с **минимално техническо оборудване** /собствено или нает или капацитет на едно или повече трети лица/, което да е регистрирано и технически изправно за изпълнение на поръчката, както следва:

- комбиниран багер, оборудван с предна и задна кофа и хидравличен чук – 2 броя;

- товарен автомобил – самосвал с високопроходим за планински условия – 1бр.;
- верижен булдозер с мощност минимум 80 к.с.

За изпълнение на предмета на обществената поръчка , участникът трябва да осигури екип за работа, който да включва следния брой работници:

- машинист / водач на багер – 2 лица с правоспособност за управление на багер;
- машинист / водач на товарен автомобил – самосвал – 1 лице с правоспособност за управление на товарен автомобил;
- машинист / водач на верижен булдозер – 1лице с правоспособност за управление на булдозер
- пътен работник – 1 брой.

При извършване на ремонтните дейности следва да се спазват изискванията на Наредба № 5/31.07.2014г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им /Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г./, както и действащото законодателство на Република България.

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ:

От самото начало и до завършването на работата, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

1. Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до обектите, срещу щети или вреди вследствие на работата му. Всяка щета или повреда, причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/ повреди на пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на дейността в обектите.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по възложения Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

2. Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на обектите или в съседни на пътя сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. Изпълнителят следва да спазва Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари /Обн. Дв бр.38/18.05.2012г. и спазва разпоредбите на наредбата за пожарна безопасност и Закона за горите.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

3. Опазване на дърветата и зелените площи

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или извършва сеч на каквито и да е дървета, намиращи се около обектите, в които се извършва СМР. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя.

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП

Долуподписаният Георги Николаев Писков

ЕГН: 8908037087

с лична карта № 623802328, издадена на 08.06.2009г. от МВР Смолян

в качеството ми на Управител

на „БАРИН АЛП“ ЕООД

(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 202151992
със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. „ Миньорска“ №1, ет.4

- у частник в процедура за възлагане на обществена поръчка с **ПРЕДМЕТ: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване от ТП „ДЛС-Борово” отправям настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката**

ПРЕДЛАГАМ:

1. Към настоящото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме:
- Начин на изпълнение на СМР - Приложение №3.1

2. Заявявам, че ремонтните работи ще бъдат изпълнявани качествено в описания вид, обхват и срок, както и при спазване на Наредба №5/31.07.2014г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им */Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г./* и всички нормативни изисквания, касаещи изпълнението им.

3. Представляваният от мен участник „БАРИН АЛП“ ЕООД

(посочете участника)

се счита за обвързан със срока на изпълнение на поръчката - **12 месеца, считано** от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

4. Декларирам, че ремонтните работи за всеки един път ще започват в **3 (три) дневен срок** от получаване писмената заявка на Възложителя за изпълнение на дейността за конкретен горски път и ще изпълня ремонтните работи в срока, поставен в заявката.

5. Към настоящото техническо предложение прилагам документите по чл.39, ал.3, т.1 от ЗОП, както следва:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - **Приложение №4**;
г) декларация за срока на валидност на офертата - **Приложение №5;**

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - **Приложение №6.**

Дата: 20.06. 2017г.

Предложил:
/инж. Георги Писков/