*Приложение № 2*

**ДО**
**ДИРЕКТОРА**
**НА**
**ТП“ДГС Славейно “**
**с. Славейно**

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**за изпълнение на *„Строителството на нов ГАП „Крилница – Вълчов камък, IV – та степен” в териториалния обхват на ТП „ДГС Славейно”***

**От Обединение << ГП >> ДЗЗД**
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

**Вписан в ТР на АВ с ЕИК:177217245,**
**със седалище и адрес на управление: Гр. София, 1404, бул. България №51А,ет.4,ап.6,**
**БУЛСТАТ: 177217245**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на оферта по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) за сключване на договор с предмет: ***„Строителството на нов ГАП „Крилница – Вълчов камък, IV – та степен” в териториалния обхват на ТП „ДГС Славейно”,*** като:

**1.** Поемаме ангажимент да изпълним обекта и предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация – Приложение №А, приложена към поканата и *Образец 4.1.- техническо предложение* за I-ва обособена позиция към Рамково споразумение №114/11.10.2017г.

**2.** Съгласно чл.6 (2), т.7 от раздел VI. на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. поемаме ангажимент да спазваме всички условия, посочени в: техническата спецификация – Приложение №А, приложена към изпратената ни поканата за допълване на представената от нас оферта, техническата и ценова оферта по процедурата за сключване на рамково споразумение, представляващи неразделна част от споразумението за I-ва обособена позиция към Рамково споразумение № 114 от 11.10.2017г.

**3.** За изпълнение на поръчката предлагаме следния срок 12 (календарни месеци) от подписване на договора.

*Срока/месеците/ следва да съответстват на сроковете и времетраенето за изпълнение на обекта посочени в представената към настоящото предложение* ***„Програма-график за изпълнение на видовете дейности необходими за изграждане на ГАП „Крилница – Вълчов камък“.***

**4.** Необходимите дейностите за изпълнение предмета на поръчката, ще изпълним в следната етапна последователност и срокове на изпълнение:

**/ПРЕДСТАВЯ се**: ***Програма-график за изпълнение на видовете дейности необходими за изграждане на ГАП „Крилница – Вълчов камък “/***

Пример: - Трасиране на обекта-- вид дейност - 28 дни -срок за изпълнение/работни дни и/или месеци/

Налице са положени подписи, които същите са заличени съгласно Общия регламент за защитата на личните данни ~~Регламент~~ (ЕС) 2016/679)

- Почистване и подготовка на трасето -12 дни - срок за изпълнение/работни дни и/или месеци/

-Изкопни и насипни дейности -221 дни - срок за изпълнение/работни дни и/или месеци/

-Направа на малки и големи съоръжение – 101 дни срок за изпълнение/работни дни и/или месеци/

……

-Завършване и приемане на обекта с Акт обр.15 и приемателно– предавателен протокол- 4 дни

**5.** Предлагаме гаранционен срок на всички СМР в рамките на 2 години. */Гаранционният срок следва да бъде съобразен с Наредба №2/31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/.*

**6. Допълнителна информация**

6.1. ***Относно изпълнение на конкретните строителни дейности за строителството на ГАП „Крилница – Вълчов камък "***

- посочват всички строителни операции, които ще се извършат по време на строителството на ***ГАП „Крилница – Вълчов камък***, съгласно Техническата спецификация и Одобрен Инвестиционен проект за обекта.

**ВАЖНО!**

**1.** *Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.*

**2.** *Настоящият образец на Техническо предложение може да* ***<u>бъде допълван</u>*** *по преценка на участника, без да се изключват горе написаните точки.*

**Дата:**08.08.2019г.

**Име и фамилия:**

*/Стефан Соколов/*

*Подпис на лицето (и печат)*

*Приложение № 3*

**ДО**
**ДИРЕКТОРА**
**НА**
**ТП“ДГС Славейно“**
**с.Славейно**

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**От Обединение << ГП >> ДЗЗД**
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

**Вписан в ТР на АВ с ЕИК:177217245,**
**със седалище и адрес на управление: Гр. София, 1404, бул. България №51А,ет.4,ап.6,**
**БУЛСТАТ: 177217245**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на оферта по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие"(ЮЦДП) за сключване на договор с предмет: : ***„Строителството на нов ГАП „Крилница – Вълчов камък, IV – та степен” в териториалния обхват на ТП „ДГС Славейно”,***

**Общата стойност** за изпълнение предмета на поръчката е: **1 222 260,53** лева без ДДС. Словом:/един милион двеста двадесет и две хиляди двеста и шестдесет лв. и петдесет и три ст./ без ДДС, формирана при следните цени:

| № | Наименование на основни строително-монтажни работи | Единична мярка | Количество в мярка | Ед. Цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС /к.4*к.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Почистване на трасето от храсти и пъни | м2 | 41 433,50 | 3,77 | 156 204,30 |
| 2 | Подравняване и уплътняване на земното легло | м2 | 14 169,26 | 3,07 | 43 499,63 |
| 3 | Направа на настилка и банкет от несортиран трошен камък | м3 | 4 777,44 | 51,69 | 246 945,87 |
| 4 | Насип от подходящ материал | м3 | 44,15 | 9,42 | 415,89 |
| 5 | Изкоп скални почви - машинно | м3 | 27 057,18 | 11,96 | 323 603,87 |
| 6 | Изкоп земни почви - машинно | м3 | 38 561,23 | 6,46 | 249 105,55 |
| 7 | Изкоп земни почви - ръчно | м3 | 2 029,54 | 18,21 | 36 957,92 |
| 8 | Изкоп за съоръжения | м3 | 1 168,52 | 11,96 | 13 975,50 |
| 9 | Направа на отводнителен окоп с трапецовидно напречно сечение | м | 3 221,00 | 13,53 | 43 580,13 |
| 10 | Направа на обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване. Коефициент на уплътнение $k_{упл}$=0.98 | м3 | 549,50 | 27,26 | 14 979,37 |
| 11 | Водостоци Ø 50см | бр | 1,00 | 2396,37 | 2 396,37 |
| 12 | Водостоци Ø 80см | бр | 14,00 | 3000,11 | 42 001,54 |
| 13 | Водостоци Ø 100см | бр | 2,00 | 4977,41 | 9 954,82 |
| 14 | Двукратно обмазване на засипаните части на водостока с битум | м2 | 763,23 | 3,60 | 2 747,63 |

| № | Наименование на основни строително-монтажни работи | Единична мярка | Количество в мярка | Ед. Цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС /к.4*к.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Облицовка за предпазните зони при втока и оттока с ломен камък и ц.п. разтвор в отношение 1:1 | м2 | 8,00 | 36,54 | 292,32 |
| 16 | **ОБЩА СТОЙНОСТ СМР: /Сума от т.1 до т.15/** | | | | **1 186 660,71** |
| 17 | Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от т.1 до т.15 | **х** | **х** | **х** | **35 599,82** |
| **ОБЩА СТОЙНОСТ за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМНА НА ДОГОВОРА:** /Сума от т.16 до т.17/ | | | | | **1 222 260,53** |

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с необходимостта от промяна на заложени количества строителни и монтажни работи или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработването на техническата спецификация обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими.

Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по изпълнението на договора.

Предложената от нас цена включва всички видове дейности и услуги във връзка със строителството на ***ГАП „Крилница – Вълчов камък, IV – та степен" в териториалния обхват на ТП „ДГС Славейно"***.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

Към настоящата оферта прилагаме анализ на посочените единични цени за СМР, които не са включени в приложената оферта към рамковото споразумение № 114/ 11.10.2017 г.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на ..120.. (..*сто и двадесет*..) календарни дни.

**Дата:**08.08.2019г.

**Име и фамилия:**

*/Стефан Соколо*

*Подпис на лицето (и печат)*

# Анализни цени към Ценово предложение

| | име | мярка | к-во | цена | ст-ст. |
|---|---|---|---|---|---|
| N.1 | **ПОЧИСТВАНЕ НА ТРАСЕТО ОТ ХРАСТИ И ПЪНИ** | м2 | | | |
| | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | |
| | | | р.н. | цена | ст-ст |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | МОТОРЕН ТРИОН | мсм | 0,0058 | 90 | 0,52 |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЬСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0,0014 | 480 | 0,67 |
| | ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С | мсм | 0,0021 | 370 | 0,78 |
| | | | | | 1,97 |
| | ТРУД : | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0,1 | 3,5 | 0,35 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10 | | 0,20 |
| | доп.р.механизация (%) | | 30 | | 0,59 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90 | | 0,32 |
| | всичко преки | | | | 2,32 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 1,10 |
| | начисления (%) | | 10 | | 0,34 |
| | Обща цена : | | | | 3,77 |

| N.2 | ПОДРАВНЯАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНОТО ЛЕГЛО | м2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | | | р.н. | цена | ст-ст |
| | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0,0011 | 350,00 | 0,39 |
| | ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т | мсм | 0,0055 | 320,00 | 1,76 |
| | | | | | 2,15 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 30 | | 0,64 |
| | всичко преки | | | | 2,15 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 0,64 |
| | начисления (%) | | 10 | | 0,28 |
| | Обща цена : | | | | 3,07 |

| N.3 | Направа на настилка и банкет от несортиран натрошен камък | м3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **МАТЕРИАЛИ:** | | | | |
| | | | р,н, | цена | ст-ст |
| | ЧАКЪЛ | м3 | 0,2900 | 14,00 | 4,06 |
| | КАМЪК ТРОШЕН | м3 | 1,1600 | 14,00 | 16,24 |
| | ВОДА | м3 | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
| | ПРЕВОЗИ | ткм. | 30,0000 | 0,17 | 5,10 |
| | | | | | 25,80 |
| | **МЕХАНИЗАЦИЯ :** | | | | |
| | ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т | мсм | 0,0270 | 320,00 | 8,64 |
| | ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С | мсм | 0,0030 | 370,00 | 1,11 |
| | | | | | 9,75 |
| | **ТРУД :** | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0,8920 | 3,50 | 3,12 |
| | **ДОП.РАЗХОДИ:** | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10,0000 | | 2,58 |
| | доп.р.механизация (%) | | 30,0000 | | 2,93 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90,0000 | | 2,81 |
| | всичко преки | | | | 38,67 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 8,31 |
| | начисления (%) | | 10,0000 | | 4,70 |
| | Обща цена : | | | | 51,69 |

| №4 | Насип от подходящ материал | м3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | ВОДА | м3 | 0,14 | 2 | 0,28 |
| | | | | | 0,28 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10 Т | мсм | 0,0032 | 320 | 1,02 |
| | ГРЕИДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С. | мсм | 0,0144 | 370 | 5,33 |
| | | | | | 6,35 |
| | | | | | |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10 | | 0,03 |
| | доп.р.механизация (%) | | 30 | | 1,91 |
| | всичко преки | | | | 6,63 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 1,93 |
| | начисления (%) | | 10 | | 0,86 |
| | Обща цена : | | | | 9,42 |

| N.5 | Изкоп скални почви- машинно | м3 | 1,0000 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | | | р.н. | цена | ст-ст |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0,0153 | 480 | 7,34 |
| | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0,0029 | 350 | 1,02 |
| | | | | | 8,36 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 30,0000 | | 2,51 |
| | всичко преки | | | | 8,36 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 2,51 |
| | начисления (%) | | 10,0000 | | 1,09 |
| | Обща цена : | | | | 11,96 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.8 | **Изкоп за съоръжения** | м3 | **1,0000** | | |
| | | | | | |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | | | р.н. | цена | ст-ст |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0,0153 | 480 | 7,34 |
| | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0,0029 | 350 | 1,02 |
| | | | | | 8,36 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 30,0000 | | 2,51 |
| | всичко преки | | | | 8,36 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 2,51 |
| | начисления (%) | | 10,0000 | | 1,09 |
| | Обща цена : | | | | **11,96** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.10 | **Направа на обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване. Коефициент на уплътнение kупл=0.98** | **м3** | **1,00** | | |
| | ВОДА | м3 | 0,14 | 2,00 | 0,28 |
| | скален материал | м3 | 1,1 | 15,00 | 16,50 |
| | | | | | 16,78 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | | | р.н. | цена | ст-ст |
| | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. | мсм | 0,0034 | 350,00 | 1,19 |
| | ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т | мсм | 0,008 | 320,00 | 2,56 |
| | | | | | 3,75 |
| | ТРУД : | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0,32 | 3,50 | 1,12 |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0,14 | 3,50 | 0,49 |
| | | | | | 1,61 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10 | | 1,68 |
| | доп.р.механизация (%) | | 30 | | 1,13 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90 | | 1,45 |
| | всичко преки | | | | 20,53 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 4,25 |
| | начисления (%) | | 10 | | 2,48 |
| | **Обща цена :** | | | | **27,26** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.9 | Водостоци Ф50 | бр. | 1,0000 | | |
| | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | р,н, | цена | ст-ст |
| | БАЛАСТРА | м3 | 2,8000 | 14,00 | 39,20 |
| | БЕНЗИН | л. | 2,4300 | 2,00 | 4,86 |
| | БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН | м3 | 2,0000 | 95,00 | 190,00 |
| | БИТУМ ПЪТЕН | кг | 109,6000 | 1,20 | 131,52 |
| | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0100 | 305,00 | 3,05 |
| | ВОАЛИТ | м2 | 2,8000 | 3,60 | 10,08 |
| | ВЪЖЕ КОНОПЕНО | м | 1,6000 | 0,73 | 1,17 |
| | ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0260 | 320,00 | 8,32 |
| | ДЪРВА | кг | 64,5000 | 0,10 | 6,45 |
| | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0310 | 335,00 | 10,39 |
| | ПИРОНИ | кг | 0,7020 | 5,00 | 3,51 |
| | ПРЕВОЗИ | ткм | 80,0000 | 0,17 | 13,60 |
| | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5 | м3 | 0,1000 | 145,00 | 14,50 |
| | Тръби бет. ф 500 | м | 10,0000 | 98,96 | 989,60 |
| | | | | | 1 426,25 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0,4854 | 480,00 | 232,99 |
| | Автокран | мсм | 0,2500 | 320,00 | 80,00 |
| | ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т | мсм | 0,0270 | 320,00 | 8,64 |
| | | | | | 321,63 |
| | ТРУД : | | | | |
| | Работник | ч.ч. | 10,0000 | 3,50 | 35,00 |
| | Работник | ч.ч. | 18,8000 | 3,50 | 65,80 |
| | | | | | 100,80 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10,0000 | | 142,63 |
| | доп.р.механизация (%) | | 30,0000 | | 96,49 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90,0000 | | 90,72 |
| | всичко преки | | | | 1 848,68 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 329,84 |
| | начисления (%) | | 10,0000 | | 217,85 |
| | Обща цена : | | | | 2 396,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N.11 | Водостоци Ф100 | бр. | 1,0000 | | |
| | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | р,н, | цена | ст-ст |
| | Ст. бетонови тръби ф 1000 | м | 10,0000 | 274,54 | 2 745,40 |
| | БАЛАСТРА | м3 | 3,7200 | 14,00 | 52,08 |
| | БЕНЗИН | л. | 4,3740 | 2,00 | 8,75 |
| | БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН | м3 | 5,3900 | 95,00 | 512,05 |
| | БИТУМ ПЪТЕН | кг | 173,4000 | 1,20 | 208,08 |
| | БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0180 | 305,00 | 5,49 |
| | ВОАЛИТ | м2 | 5,0400 | 3,60 | 18,14 |
| | ВЪЖЕ КОНОПЕНО | м | 3,2200 | 0,73 | 2,35 |
| | ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0440 | 320,00 | 14,08 |
| | ДЪРВА | кг | 103,5000 | 0,10 | 10,35 |
| | ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0520 | 335,00 | 17,42 |
| | ПИРОНИ | кг | 1,1800 | 5,00 | 5,90 |
| | ПРЕВОЗИ | ткм | 80,0000 | 0,17 | 13,60 |
| | РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5 | м3 | 0,6800 | 145,00 | 98,60 |
| | | | | | 3 712,29 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0,1570 | 480,00 | 75,36 |
| | Автокран | мсм | 0,1330 | 320,00 | 42,56 |
| | ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т | мсм | 0,0270 | 320,00 | 8,64 |
| | | | | | 126,56 |
| | ТРУД : | | | | |
| | Работник | ч.ч. | 29,3820 | 3,50 | 102,84 |
| | Работник | ч.ч. | 12,2500 | 3,50 | 42,88 |
| | | | | | 145,72 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10,0000 | | 371,23 |
| | доп.р.механизация (%) | | 30,0000 | | 37,97 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90,0000 | | 131,15 |
| | всичко преки | | | | 3 984,57 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 540,35 |
| | начисления (%) | | 10,0000 | | 452,49 |
| | Обща цена : | | | | 4 977,41 |

| №8 | Двукратно обмазване на засипаните части на водостока с битум | м3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | |
| | | | р.н. | цена | ст-ст |
| | грунд двукомпонентен "Акуадур" | кг | 0,2 | 1,2 | 0,24 |
| | | | | | 0,24 |
| | Труд | | | | |
| | хидроизолаторчик 1ст - I ст. | ч.ч. | 0,302 | 3,5 | 1,06 |
| | хидроизолаторчик 2ст - I ст. | ч.ч. | 0,151 | 3,5 | 0,53 |
| | | | | | 1,59 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 10 | | 0,02 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90 | | 1,43 |
| | всичко преки | | | | 1,83 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 1,45 |
| | начисления (%) | | 10 | | 0,33 |
| | Обща цена : | | | | 3,60 |

| N.9 | Облицовка за предпазните зони при втока и оттока с ломен камък и ц.п. разтвор в отношение 1:1 | м3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | |
| | | | р.н. | цена | ст-ст |
| | ПРЕВОЗИ | ткм. | 55 | 0,17 | 9,35 |
| | КАМЪК ЛОМЕН | м3 | 1,1 | 14 | 15,40 |
| | | | | | 24,75 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | |
| | БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0,0057 | 350 | 2,00 |
| | ТРУД : | | | | |
| | РАБОТНИК - II ст. | ч.ч. | 0,883 | 3,5 | 3,09 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | |
| | доп.р.материали (%) | | 0 | | 0,00 |
| | доп.р.механизация (%) | | 30 | | 0,60 |
| | доп.р-ди труд (%) | | 90 | | 2,78 |
| | всичко преки | | | | 29,84 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 3,38 |
| | начисления (%) | | 10 | | 3,32 |
| | Обща цена : | | | | 36,54 |

Липсват положени подписи, както са изискани съгласно Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679)