Обект: "Нов траен горски автомобилен път "Крилница – Вълчов камък", находящ се на територията на ТП ДГС "Славейно"
Подобект: Малки съоръжения ф50 Част: Пътна

No	Видове работи	Ед. мярка	
1	**Земни работи**		Нов
1,1	Изкоп за съоръжения в земни почви на дълбочина до 5м и включително укрепване, откосиране и отстраняване на излишните земни маси, както и всички други разходи, свързани с направа на изкопи	m^3	33,52
1,2	Направа на обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване. Коефициент на уплътнение купл=0.98	m^3	7,50
1,3	Направа на пясъчна основа на тръбни водостоци, включително натоварване, транспорт и разтоварване.	m^3	1,42
2	**Други**		
2,1	Доставка и полагане тръби за водостоци Ø 50см	m^1	4
2,2	Двукратно обмазване на засипаните части на водостока с битум	m^2	33,23
2,3	Направа и разваляне на кофраж	m^2	31,10
2,4	Бетон С12/15	m^3	0,67
2,5	Бетон С20/25	m^3	8,76

Проектант:

.....

инж. Иван Марков