**ОБЕКТ: "Нов траен горски автомобилен път "Крилница – Вълчов камък", находящ се на територията на ТП ДГС "Славейно"**

**Обобщена количествена сметка**

| № | Наименование СМР | Ед Мярка | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Почистване на трасето от храсти и пъни | м2 | 41 433,50 |
| 2 | Подравняване и уплътняване на земното легло | м2 | 14 169,26 |
| 3 | Направа на настилка и банкет от несортиран трошен камък | м3 | 4 777,44 |
| 4 | Насип от подходящ материал | м3 | 44,15 |
| 5 | Изкоп скални почви - машинно | м3 | 27 057,18 |
| 6 | Изкоп земни почви - машинно | м3 | 38 561,23 |
| 7 | Изкоп земни почви - ръчно | м3 | 2 029,54 |
| 8 | Изкоп за съоръжения | м3 | 1 168,52 |
| 9 | Направа на отводнителен окоп с трапецовидно напречно сечение | м | 3 221,00 |
| 10 | Направа на обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване. Коефициент на уплътнение $k_{упл}$=0.98 | м3 | 549,50 |
| 11 | Водостоци Ø 50см | бр | 1,00 |
| 12 | Водостоци Ø 80см | бр | 14,00 |
| 13 | Водостоци Ø 100см | бр | 2,00 |
| 14 | Двукратно обмазване на засипаните части на водостока с битум | м2 | 763,23 |
| 15 | Облицовка за предпазните зони при втока и оттока с ломен камък и ц.п. разтвор в отношение 1:1 | м2 | 8,00 |

Изготвил: .....

инж. Иван Марков