ОБЕКТ: "Нов траен горски автомобилен път "Крилница – Вълчов камък", находящ се на територията на ТП ДГС "Славейно"

Количествена сметка част "Пътна"

№	Наименование СМР	Ед Мярка	Количество
I	**Подготвителни работи и пътни работи**		
1	Почистване на трасето от храсти и пъни	м2	41274,00
2	Подравняване и уплътняване на земното легло	м2	14096,26
3	Направа на настилка и банкет от несортиран трошен камък	м3	4754,94
4	Насип от подходящ материал	м3	44,15
5	Изкоп на скални почви машинно	м3	27025,16
6	Изкоп на земни почви машинно	м3	38510,85
7	Изкоп на земни почви ръчно	м3	2026,89
8	Направа на необлицован отводнителен окоп с трапецовидно напречно сечение	м'	3214,00
II	**Подготвителни и пътни работи за връзка със съществуващ път**		
9	Почистване на трасето от храсти и пъни	м2	159,50
10	Подравняване и уплътняване на земното легло	м2	73,00
11	Направа на настилка и банкет от несортиран трошен камък	м3	22,50
12	Изкоп на скални почви машинно	м3	32,02
13	Изкоп на земни почви машинно	м3	50,38
14	Изкоп на земни почви ръчно	м3	2,65
15	Направа на необлицован отводнителен окоп с трапецовидно напречно сечение	м'	7,00

Изготвил: .....

инж. Иван Марков