ВЕДОМОСТ ЗА ОБЕМА НА ТРОШЕНО-КАМЕННАТА НАСТИЛКА

Обект: "Нов траен горски автомобилен път "Крилница – Вълчов камък", находящ се на територията на ТП ДГС "Славейно"

КМ	F/m2/	V/m3/
0+000.00	1,34	0
0+018.67	1,34	24,94
0+028.89	1,34	13,64
0+039.11	1,34	13,64
0+050.00	1,34	14,54
0+100.00	1,34	66,77
0+113.36	1,34	17,84
0+126.44	1,34	17,47
0+139.53	1,34	17,47
0+143.00	1,34	4,64
0+150.00	1,34	9,34
0+153.20	1,34	4,27
0+163.39	1,35	13,67
0+165.30	1,4	2,63
0+175.94	1,49	15,34
0+186.58	1,41	15,42
0+188.42	1,43	2,62
0+200.00	1,49	16,88
0+202.71	1,49	4,02
0+217.00	1,49	21,23
0+236.26	1,51	28,86
0+250.00	1,56	21,1
0+251.61	1,56	2,52
0+266.97	1,34	22,23
0+291.12	1,5	34,28
0+300.00	2,09	15,93
0+306.84	2,09	14,25
0+322.55	1,34	26,88
0+346.76	1,34	32,34
0+350.00	1,34	4,33
0+367.58	1,34	23,48
0+388.40	1,34	27,8
0+400.00	1,34	15,49
0+412.74	1,5	18,03
0+425.69	1,64	20,29
0+438.65	1,36	19,43
0+450.00	1,34	15,31
0+458.04	1,34	10,73
0+468.32	1,34	13,73
0+478.60	1,34	13,73
0+500.00	1,34	28,58
0+501.30	1,34	1,74
0+512.29	1,34	14,67
0+523.28	1,34	14,67

0+532.93	1,34	12,9
0+549.06	1,34	21,54
0+550.00	1,34	1,25
0+565.19	2,09	25,98
0+595.35	1,49	53,86
0+600.00	1,49	6,9
0+613.55	1,49	20,13
0+631.75	1,34	25,67
0+642.78	1,34	14,73
0+650.00	1,34	9,64
0+657.59	1,34	10,13
0+672.39	1,34	19,77
0+700.00	1,34	36,87
0+709.04	1,34	12,07
0+723.38	2,09	24,54
0+737.73	1,53	25,91
0+746.86	1,45	13,6
0+750.00	1,49	4,61
0+756.12	1,49	9,09
0+765.38	1,39	13,32
0+768.89	1,46	4,99
0+779.17	1,49	15,12
0+789.44	1,39	14,75
0+795.47	1,34	8,19
0+800.00	1,34	6,06
0+804.99	1,34	6,66
0+814.51	1,34	12,72
0+840.05	1,34	34,11
0+848.53	1,34	11,32
0+850.00	1,34	1,96
0+857.01	1,34	9,36
0+871.75	1,53	21,1
0+884.88	1,56	20,28
0+898.02	1,39	19,35
0+900.00	1,34	2,7
0+905.73	1,34	7,65
0+917.54	1,34	15,77
0+929.35	1,34	15,77
0+950.00	1,34	27,58
0+982.07	1,62	47,47
0+991.19	1,34	13,49
1+000.00	1,34	11,77
1+000.30	1,34	0,41
1+012.70	1,34	16,56
1+039.37	1,34	35,61
1+050.00	1,34	14,2
1+066.03	1,34	21,41
1+081.60	1,59	22,76
1+089.97	1,71	13,8
1+098.33	1,37	12,9

1+100.00	1,33	2,26
1+101.54	1,34	2,06
1+109.69	1,34	10,88
1+117.84	1,34	10,88
1+150.00	1,45	44,72
1+151.43	1,47	2,08
1+164.36	1,49	19,13
1+177.30	1,37	18,5
1+188.95	1,49	16,66
1+196.97	1,56	12,21
1+200.00	1,54	4,69
1+204.99	1,39	7,29
1+216.83	1,34	16,13
1+234.42	2,09	30,09
1+250.00	2,09	32,48
1+252.02	2,09	4,2
1+252.75	2,09	1,53
1+276.76	1,34	41,07
1+300.00	1,39	31,7
1+300.77	1,41	1,08
1+302.20	1,45	2,06
1+310.69	1,49	12,48
1+319.18	1,39	12,18
1+334.48	1,48	21,9
1+343.89	1,56	14,29
1+350.00	1,47	9,27
1+353.30	1,37	4,7
1+368.29	1,41	20,86
1+387.80	1,49	28,26
1+400.00	1,39	17,51
1+407.32	1,34	9,96
1+441.48	1,47	47,84
1+448.58	1,49	10,49
1+450.00	1,49	2,1
1+455.69	1,4	8,2
1+476.15	1,34	27,94
1+489.39	1,34	17,68
1+500.00	1,34	14,19
1+502.63	1,39	3,59
1+507.93	1,54	7,79
1+514.26	1,56	9,82
1+520.59	1,42	9,42
1+527.17	1,47	9,49
1+536.34	1,48	13,51
1+545.51	1,37	13,09
1+550.00	1,56	6,58
1+550.95	1,6	1,49
1+559.92	1,64	14,5
1+568.89	1,38	13,51
1+582.39	1,46	19,11

1+595.89	1,56	20,38
1+600.00	1,54	6,36
1+609.40	1,49	14,19
1+615.26	1,49	8,72
1+625.50	1,49	15,2
1+635.73	2,49	20,36
1+650.00	2,84	38,01
1+681.68	1,34	66,07
1+693.80	1,34	16,18
1+700.00	1,34	8,28
1+705.91	1,34	7,9
1+718.53	1,43	17,41
1+731.08	1,49	18,28
1+743.63	1,34	17,7
1+750.00	1,34	8,5
1+784.35	1,34	45,86
1+800.00	1,34	20,91
1+802.17	1,34	2,89
1+819.99	1,34	23,8
1+826.91	1,34	9,24
1+837.79	1,34	14,53
1+848.67	1,34	14,53
1+849.05	1,34	0,5
1+850.00	1,34	1,27
1+862.30	1,34	16,43
1+875.56	1,34	17,7
1+900.00	1,34	32,64
1+906.57	1,34	8,77
1+930.68	1,34	32,2
1+950.00	1,34	25,8
1+954.79	1,34	6,39
1+973.52	1,34	25,02
1+985.41	1,34	15,87
1+997.29	1,34	15,87
2+000.00	1,34	3,61
2+034.72	2,09	59,39
2+050.00	2,09	31,86
2+050.10	2,09	0,21
2+065.48	1,34	26,31
2+072.99	1,43	10,39
2+081.43	1,49	12,32
2+089.86	1,39	12,15
2+100.00	1,34	13,84
2+107.08	1,37	9,56
2+117.79	1,56	15,67
2+128.50	1,45	16,11
2+135.01	1,85	10,75
2+143.90	1,94	16,85
2+150.00	1,75	11,23
2+152.80	1,53	4,59

2+154.94	1,36	3,08
2+166.46	1,34	15,51
2+177.98	1,34	15,39
2+182.39	1,34	5,89
2+192.52	1,34	13,53
2+200.00	1,34	9,99
2+202.65	1,34	3,54
2+237.93	1,34	47,11
2+250.00	1,34	16,12
2+253.63	1,34	4,84
2+269.33	2,09	26,86
2+278.78	2,09	19,71
2+298.00	1,34	32,87
2+300.00	1,34	2,67
2+317.22	1,34	22,99
2+317.68	1,34	0,62
2+327.10	1,34	12,58
2+336.52	1,34	12,58
2+350.00	1,34	18,01
2+372.22	1,34	29,67
2+383.34	1,34	14,85
2+394.45	1,34	14,85
2+400.00	1,34	7,41
2+444.59	1,34	59,54
2+450.00	1,34	7,23
2+461.90	1,34	15,9
2+479.22	1,34	23,13
2+480.53	1,34	1,74
2+492.24	1,34	15,64
2+500.00	1,34	10,37
2+503.95	1,34	5,28
2+512.81	1,4	12,13
2+525.50	1,49	18,34
2+538.19	1,34	17,9
2+550.00	1,51	16,82
2+554.30	1,8	7,13
2+564.83	1,86	19,29
2+575.37	8,24	53,19
2+582.65	1,7	36,19
2+591.33	1,71	14,79
2+600.00	1,38	13,42
2+600.01	1,38	0,01
2+650.00	2,09	86,72
2+661.18	2,09	23,31
2+671.83	1,34	18,21
2+682.48	1,34	14,22
2+682.57	1,34	0,12
2+694.36	1,34	15,75
2+700.00	1,34	7,53
2+706.16	1,34	8,22

2+750.00	1,34	58,54
2+760.60	1,34	14,16
2+780.18	1,34	26,14
2+799.75	1,34	26,14
2+800.00	1,34	0,33
2+827.83	1,34	37,17
2+843.74	2,09	27,21
2+850.00	2,09	13,06
2+859.65	1,34	16,5
2+881.91	1,34	29,73
2+896.28	1,34	19,19
2+900.00	1,34	4,97
2+910.65	1,34	14,22
2+920.10	1,34	12,63
2+936.17	1,34	21,46
2+950.00	1,34	18,47
2+952.24	1,34	2,99
2+954.53	1,34	3,06
2+962.69	1,34	10,9
2+970.85	1,34	10,9
3+000.00	1,34	38,93
3+042.74	1,34	57,08
3+050.00	1,34	9,7
3+051.41	1,34	1,89
3+060.09	1,34	11,58
3+077.54	1,34	23,31
3+092.73	1,34	20,28
3+100.00	1,34	9,71
3+107.92	1,34	10,58
3+123.65	1,34	21,01
3+137.03	1,34	17,88
3+150.00	1,34	17,32
3+150.42	1,34	0,56
3+162.61	2,72	24,71
3+176.72	2,84	39,18
3+190.83	2,84	40
3+200.00	1,34	19,13
3+203.28	1,34	4,38
	общо:	4754,94

изготвил: .....
инж. И.Марков