Обект: Нов траен горски автомобилен път "Крилница-Вълчов Камък", находящ се в територията на ТП ДГС "Славейно"
Подобект: Малки съоръжения Част: Пътна

No	Видове работи	Ед. мярка	0+173	0+254	0+430	0+890	1+093	1+200	1+340	1+517	1+702	1+927	2+081	2+146	2+291	2+563
	Пореден номер	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Диаметър на тръбата на водостока	Ø	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	80	80	80
1	**Земни работи**															
1,1	Изкоп за фундаменти на съоръжения в скални почви на дълбочина до 5м и включително укрепване, откосиране и отстраняване на излишните земни маси, както и всички други разходи, свързани с направа на изкопи	m^3	90,0	66,7	67,8	71,7	63,1	78,2	64,5	71,3	69,1	72,0	76,9	73,7	67,9	70,6
1,2	Направа на обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване. Коефициент на уплътнение $k_{упл}$=0.98	m^3	36,9	32,9	33,6	32,9	34,3	32,6	32,9	32,5	33,1	33,1	36,9	37,1	33,1	36,4
2	**Кофражни работи**															
2,1	Направа и разваляне на кофраж за фундамент	m^2	14,1	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	14,1	18,9	18,9	18,9
2,2	Направа и разваляне на кофраж за стени	m^2	42,5	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	42,5	37,1	37,1	37,1
3	**Бетонови работи**															
3,1	Подложен бетон при вток , С16/20 - сулфатоустойчив	m^3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3,2	Бетон за фумдаменти С25/30 - сулфатоустойчив	m^3	3,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,0	4,1	4,1	4,1
3,3	Бетон за стени С25/30 - сулфатоустойчив	m^3	7,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	7,6	6,4	6,4	6,4
4	**Обмазване с битум**															
4,1	Двукратно обмазване на засипаните части на водостока с битум	m^2	45,8	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,8	45,5	45,5	45,5
5	**Разни**															
5,1	Пясък за основа на тръбните водостоци , пясък за подложка на заскаляването на водостоците при оттоците и пясъчна възглавница за подложен бетон при казанчета	m^3	4,8	5,7	5,9	5,7	6,2	5,6	5,7	5,6	4,9	4,9	4,8	7,1	4,9	6,9
5,2	Доставка и полагане тръби за водостоци Ø 80см	m^1	-	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	-	7,0	5,0	7,0
5,3	Доставка и полагане тръби за водостоци Ø 100см	m^1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-
5,4	Облицовка за предпазните зони при втока и оттока с ломен камък и ц.п. разтвор в отношение 1:1	m^2	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Обект: Нов траен горски автомобилен път "Крилница-Вълчов Камък", находящ се в територията на ТП ДГС "Славейно"
Подобект: Малки съоръжения Част: Пътна

No	Видове работи	Ед. мярка	2+669	2+956	ОБЩО
	Пореден номер	№	15	16	
	Диаметър на тръбата на водостока	Ø	80	80	
1	**Земни работи**				
1,1	Изкоп за фундаменти на съоръжения в скални почви на дълбочина до 5м и включително укрепване, откосиране и отстраняване на излишните земни маси, както и всички други разходи, свързани с направа на изкопи	m^3	62,6	68,8	1135
1,2	Направа на обратна засипка от подходящ материал, включително натоварване, транспорт и разтоварване. Коефициент на уплътнение $k_{упл}$=0.98	m^3	30,2	33,1	542
2	**Кофражни работи**				
2,1	Направа и разваляне на кофраж за фундамент	m^2	18,9	18,9	293
2,2	Направа и разваляне на кофраж за стени	m^2	37,1	37,1	604
3	**Бетонови работи**				0
3,1	Подложен бетон при вток , С16/20 - сулфатоустойчив	m^3	0,4	0,4	6
3,2	Бетон за фумдаменти С25/30 - сулфатоустойчив	m^3	4,1	4,1	64
3,3	Бетон за стени С25/30 - сулфатоустойчив	m^3	6,4	6,4	105
4	**Обмазване с битум**				0
4,1	Двукратно обмазване на засипаните части на водостока с битум	m^2	45,5	45,5	730
5	**Разни**				
5,1	Пясък за основа на тръбните водостоци , пясък за подложка на заскаляването на водостоците при оттоците и пясъчна възглавница за подложен бетон при казанчета	m^3	4,9	4,9	89
5,2	Доставка и полагане тръби за водостоци Ø 80см	m^1	5,0	5,0	82
5,3	Доставка и полагане тръби за водостоци Ø 100см	m^1	-	-	12
5,4	Облицовка за предпазните зони при втока и оттока с ломен камък и ц.п. разтвор в отношение 1:1	m^2	0,47	0,47	8

Проектант: ……..

инж. Иван Марков