Приложение № 3

ДО
ДИРЕКТОРА
НА
ТП „ДГС Смолян"
гр. Смолян

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Обединение «ГП» ДЗЗД
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)
Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул.»България» №51, вх.А, ет.4, ап.6
БУЛСТАТ 177217245
(за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на оферта по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие"(ЮЦДП) за сключване на договор с предмет: ***„Основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла", попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян", ТП „ДГС Триград" и ТП „ДЛС Извора",***
Общата стойност за изпълнение предмета на поръчката е: **15 746 050.02** лева без ДДС. Словом:/петнадесет милиона седемстотин четирдесет и шест хиляди и петдесет лева и две ст. / без ДДС, формирана при следните цени:

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Почистване на сервитута на пътя от храсти и пъни	$м^2$	160 826.70	3.40	546 810.78
2	Изкоп земни почви — машинно	$м^3$	5 921.93	6.46	38 255.67
3	Изкоп скални почви - машинно	$м^3$	23 378.34	11.96	279 604.95
4	Насип от скален материал с уплътняване	$м^3$	29 671.53	9.43	279 802.53
5	Натоварване и превоз на излишна земна маса до депо на разстояние до 5 км	$м^3$	58 971.80	3.57	210 529.33
6	Разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	58 971.80	1.01	59 561.52
7	Прибутване на земни маси с булдозер	$м^3$	58 971.80	0.80	47 177.44
8	Направа на необлицован отводнителен окоп	м	120.00	13.53	1 623.60
9	Изкоп за съоръжения в земни почви и всички свързани с това разходи	$м^3$	8 518.61	11.96	101 882.58
10	Изкоп за съоръжения в скални почви и всички свързани с това разходи	$м^3$	21 410.55	28.50	610 200.68
11	Направа на габиони 200/100/100	бр	6 109.00	345.02	2 107 727.18

№	Наименование	Ед. мярка	Количест-во	Ед. цена лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
12	Направа настилка от несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи	$м^3$	39 424.11	51.69	2 037 832.25
13	Доставка и полагане на подложен бетон клас С12/15 , вкл. кофраж и всички свързани с това разходи без армировка	$м^3$	62.90	129.00	8 114.10
14	Доставка и полагане на бетон, клас С30/37, мразоустойчивост Cf-150, водонепропускливост Cw-0.8 за съоръжения, вкл. кофраж и всички свързани с това разходи без армировка	$м^3$	12 710.19	286.14	3 636 893.77
15	Доставка и монтаж на армировъчна стомана B500B	кг	94 506.04	1.98	187 121.96
16	Направа на анкери в т.ч. пробиване на отвори с дълбочина до 40 см и диаметър до 30 мм, монтаж на анкерите, полагане на подходящ разтвор и всички свързани с това работи.	бр	3 491.00	6.00	20 946.00
17	Полагане гофрирани полиетиленови тръби за водостоци SN 8 ф1000 мм	м	271.00	369.15	100 039.65
18	Пясъчна подложка под тръби и засипване с пясък около и над тръби, включително уплътняване	$м^3$	490.51	44.68	21 915.99
19	Обратен насип вкл. уплътняване	$м^3$	8 061.84	5.52	44 501.36
20	Обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов грунд и топла битумна замазка	$м^2$	8 072.41	3.60	29 060.68
21	Доставка и полагане на глина	$м^3$	213.75	29.62	6 331.28
22	Доставка и полагане на PVC тръба ф110	м	4 043.08	8.50	34 366.18
23	Разваляне на дървена мостова конструкция	бр	10.00	1 249.91	12 499.10
24	Разваляне на каменна зидария и бетон, включително натоварване, транспорт и всички свързани с това разходи	$м^3$	351.65	58.52	20 578.56
25	Изкоп за съоръжения в земни почви и всички свързани с това разходи	$м^3$	4 168.64	11.96	49 856.93
26	Изкоп за съоръжения в скални почви и всички свързани с това разходи	$м^3$	16 682.87	28.50	475 461.80
27	Доставка и полагане на подложен бетон клас С12/15 , вкл. кофраж и всички свързани с това разходи без армировка	$м^3$	337.29	129.00	43 510.41
28	Доставка и полагане на бетон, клас С30/37, мразоустойчивост Cf-150, водонепропускливост Cw-0.8 за съоръжения, вкл. кофраж и всички свързани с това разходи без армировка	$м^3$	9 887.92	286.14	2 829 329.43
29	Доставка и монтаж на армировъчна стомана B500B	кг	514 694.47	1.98	1 019 095.05

№	Наименование	Ед. мярка	Количест-во	Ед. цена лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
30	Направа на анкери в т.ч. пробиване на отвори с дълбочина до 40 см и диаметър до 30 мм, монтаж на анкерите, полагане на подходящ разтвор и всички свързани с това работи.	бр.	2 590.00	6.00	15 540.00
31	Обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов грунд и топла битумна замазка	$м^2$	13 793.54	3.60	49 656.74
32	Доставка и полагане на глина	$м^3$	533.81	29.62	15 811.45
33	Доставка и полагане на дренажна тръба ф150	м	705.75	8.01	5 653.06
34	Извеждане на дренаж	бр	22.00	281.26	6 187.72
35	Доставка и полагане на PVC тръба ф110	м	1 495.52	8.50	12 711.92
36	Доставка и полагане на дрениращ материал 0-40	$м^3$	133.98	51.69	6 925.43
37	Обратен насип вкл. уплътняване	$м^3$	15 627.60	5.52	86 264.35
38	Направа настилка от несортиран трошен камък и всички свързани с това разходи	$м^3$	507.56	51.69	26 235.78
39	Доставка и полагане на първи битумен разлив включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	$м^2$	1 912.86	1.13	2 161.53
40	Асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	т	270.86	127.77	34 607.78
41	Доставка и полагане на втори битумен разлив, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	1 792.17	0.90	1 612.95
42	Плътен асфалтобетон тип А, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	1 777.91	13.40	23 823.99
43	Доставка и монтаж на ограничителна система за съоръжения 3N.(2.0)H2-A-W4 и всички свързани с това разходи	м	1 017.52	137.20	139 603.74
44	**ОБЩА СТОЙНОСТ СМР: /Сума от т.1 до т.43/**				**15 287 427.20**
45	**Непредвидени разходи за СМР в размер до 3 % от общата сума от т.1 до т.43**				**458 622.82**
46	**ОБЩА СТОЙНОСТ за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМНА НА ДОГОВОРА: /Сума от т.44 до т.45/**				**15 746 050.02**

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с необходимостта от промяна на заложени количества строителни и монтажни работи или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработването на техническата спецификация обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими.

Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по изпълнението на договора.

Предложената от нас цена включва всички видове дейности и услуги във връзка със строителството на ***„Основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла”, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора”.***

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

Към настоящата оферта прилагаме анализ на посочените единични цени за СМР, които не са включени в приложената оферта към рамковото споразумение № 114/ 11.10.2017 г.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на **120** (***сто и двадесет***) календарни дни.

Дата: 21.04.2021 г.

Име и фамилия: Стефан Соколов

Подпис и печат:

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгл. чл. 4 ал. 1 т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Рег. (ЕС) 2016/679)