Приложение № 2

ДО
ДИРЕКТОРА
НА
ТП „ДГС Смолян”
гр. Смолян

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на „Основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла”, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора”

От Обединение «ГП» ДЗЗД
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)
Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул.»България» №51, вх.А, ет.4, ап.6
БУЛСТАТ 177217245
(за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на оферта по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) за сключване на договор с предмет: „Основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла”, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора”, като:

1. Посмаме ангажимент да изпълним обекта и предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация – Приложение №А, приложена към поканата и *Образец 4.1.- техническо предложение* за I-ва обособена позиция към Рамково споразумение №114/11.10.2017г.

2. Съгласно чл.6 (2), т.7 от раздел VI. на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. поемаме ангажимент да спазваме всички условия, посочени в: техническата спецификация – Приложение №А, приложена към изпратената ни поканата за допълване на представената от нас оферта, техническата и ценова оферта по процедурата за сключване на рамково споразумение, представляващи неразделна част от споразумението за I-ва обособена позиция към Рамково споразумение № 114 от 11.10.2017г.

3. За изпълнение на поръчката предлагаме следния срок 12 (дванадесет) календарни месеци от подписване на договора.

Срока/месеците/ следва да съответстват на сроковете и времетраенето за изпълнение на обекта посочени в представената към настоящото предложение ***„Програма-график за изпълнение на видовете дейности необходими за основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла”.***

4. Необходимите дейностите за изпълнение предмета на поръчката, ще изпълним в следната етапна последователност и срокове на изпълнение:

Съгласно приложената ***Програма-график за изпълнение на видовете дейности необходими за основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла”/***

5. Предлагаме гаранционен срок на всички СМР в рамките на 2 (две) години.
/Гаранционният срок следва да бъде съобразен с Наредба №2/31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/.

6. Допълнителна информация

6.1. ***Относно изпълнение на конкретните строителни дейности за основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла"***

По време на основния ремонт на ГАП „Тешел – Мугла" ще изпълним следните строителни дейности и операции в съответствие с Техническата спецификация и Одобрения Инвестиционен проект за обекта:

- трасиране елементите на трасето и съоръженията,
- почистване на сервитута на пътя от храсти и пъни,
- изкоп за пътища в земни и скални почви на директното трасе и зауствания, включително натоварване превоз на излишна земна маса до депо на разстояние до 5 км, разтоварване на депо и оформянето му,
- направа насип от скален материал с уплътняване,
- направа на необлицован отводнителен окоп,
- изграждане на тръбни водостоци ф1000, включително изкоп за съоръжения в земни и скални почви, доставка и полагане на гофрирани тръби ф1000 върху пясъчна подложка, направа на вток и оток от бетон С30/37, обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов грунд и топла битумна замазка и обратен насип с уплътняване,
- изграждане на нови подпорни стени и бетонови банкети, включително изкоп за съоръжения в земни и скални почви, доставка и полагане на подложен бетон с 12/15,направа на кофраж, доставка и монтаж на армировка и ПВЦ тръби за барбакани,, полагане на бетон С30/37, обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов грунд и топла битумна замазка, полагане на трамбована глина и обратен насип с уплътняване,
- ремонт и повдигане на съществуващи подпорни стени, включително монтаж на анкери в съществуващите стени, ,направа на кофраж, доставка и монтаж на армировка и ПВЦ тръби за барбакани,, полагане на бетон С30/37, обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов грунд и топла битумна замазка,
- полагане на габиони,
- изграждане на големи съоръжения (сводови мостове), включващо разваляне на съществуваща дървена мостова конструкция, разваляне на каменна зидария и съществуващ бетон, изкоп за съоръжения в земни и скални почви, доставка и полагане на подложен бетон с 12/15,направа на кофраж, монтаж на анкери, доставка и монтаж на армировка и ПВЦ тръби за барбакани, полагане на бетон С30/37, обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов грунд и топла битумна замазка, полагане на трамбована глина, полагане на дренажни тръби Ф150 и дренажен материал, обратен насип с уплътняване, полагане на трошенокаменна настилка и асфалтови пластове с разлив,
- полагане на трошено-каменна настилка с уплътняване на директно трасе и зауствания,
- доставка и монтаж на ограничителна система за съоръжения.

ВАЖНО!

1. *Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.*

2. *Настоящият образец на Техническо предложение може да* ***бъде допълван*** *по преценка на участника, без да се изключват горе написаните точки.*

Дата: 21.04.2021 г.

Име и фамилия: Стефан Соколов

Подпис на лицето (и ко...

Налице са положени подписи, които са заличени от. Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)