Д О Г О В О Р №20-Д-17/18.02.2022г.

Днес, 18.02.2022 г. в гр. Първомай, в резултат на проведен открит конкурс по реда на „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти", наричана за краткост "Наредбата" *(обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.),* открит със Заповед № З-20-39/ 18.01.2022г. на директора на ТП „ДГС – Първомай", и съгласно Заповед за определяне на изпълнител № З-20-56/07.02.2022г., се сключи настоящият договор между:

1. ТП „Държавно горско стопанство – Първомай", ЕИК 2016195800091, с адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх № 6, представлявано от инж. Йордан Шопов – Директор и Веселина Димитрова – Гл. счетоводител, наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Сигма лес" ЕООД, с адрес на управление: гр.Смолян, ул.„Чан", №4,вх.Г,ет.5 ап.50, ЕИК:203166196,представлявано от Десислава Георгиева Сариева – управител, чрез Игнат Димитров Игнатов, в качеството му на пълномощник наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни мероприятия по ЛКД в **Обект № 1** с предмет на дейност: "Почвоподготовка в подотдели: 19 "г", 20 "е, з", 151 "р", 14 "д, з, 5, 6", 9 "и", 16 "а, б, г", залесяване в подотдели: 19 "г", 20 "е, з", 151 "р", 14 "д, з, 5, 6", попълване на култури в подотдели: 21 "ш, щ, а1, б1", 19 "в, д" и отглеждане на култури в подотдели: 19 "г", 20 "е, з", 151 "р", 19 "ж, и", 21 "ш, щ, а1, б1", 19 "в, д" 39 "с" на територията на ТП "ДГС - Първомай"", в горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП "ДГС - Първомай" на "Южноцентрално държавно предприятие" - гр. Смолян, по операции, съгласно технологичен план и спецификация, коригирани спрямо достигнатата цена – неразделна част от договора.

1.3. Срокът за изпълнение на мероприятията е **30.12.2022 г.**

1.4. Общата стойност на възложените мероприятия е в размер на **188800,00лева** (сто осемдесет и осем хиляди осемстотин лева и 0 стотинки) **без ДДС.**

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

1.2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

1.3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 1.3;

1.5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.5.1. При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т.ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

1.5.2. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

1.5.3. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора.

1.6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

2.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол, не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

2.3.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност (***за случаите, когато се възлагат дейностите залесяване и попълване на горски култури или подпомагане на естественото възобновяване чрез залесяване или сеене и в конкурсната документация е предвидено, че горските репродуктивни материали, ще се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ***);

2.4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

2.5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

2.6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2.7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

2.8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

2.9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

2.10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

2.11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.5.2.

2.12. Да извърши инструктаж на лицензирания лесовъд и работещите в обекта за минимални изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на лесокултурната дейност, както и за специфичните трудови рискове в обекта.

2.13. Да извършва проверки на оборудването и използването на лични предпазни средства и защитно работно облекло, изпълнението на процедурите за безопасност и изискванията за извършване на горскостопанските дейности в обекта.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

3.1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.

3.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

3.4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по т. 1.6.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.1.Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа, съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

4.2.Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

4.2.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

4.2.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

4.2.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4.2.4. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

4.3.Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 1.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.4.Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (***за случаите, когато се възлага залесяване***);

4.5.Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (***за случаите, когато се възлага залесяване***);

4.6.Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

4.7.Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.8.Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно-приемателни протоколи.

4.9.Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

4.10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

4.11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

4.12. Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на договора.

4.13. При изпълнение на предвидените операции по спецификация да се спазват **технологичните изисквания** за ЛКД в **ОБЕКТ № 1** "Почвоподготовка в подотдели: 19 "г", 20 "е, з", 151 "р", 14 "д, з, 5, 6", 9 "и", 16 "а, б, г", залесяване в подотдели: 19 "г", 20 "е, з", 151 "р", 14 "д, з, 5, 6", попълване на култури в подотдели: 21 "ш, щ, а1, б1", 19 "в, д" и отглеждане на култури в подотдели: 19 "г", 20 "е, з", 151 "р", 19 "ж, и", 21 "ш, щ, а1, б1", 19 "в, д" 39 "с" на територията на ТП "ДГС - Първомай"":

4.13.1. Почвоподготовка механизирана - 289 дка.: Технологията при извършване на пълна механизирана почвоподготовка, включваща следните операции:

- Изкореняване на пъни от топола с булдозер на площ от 75 дка. в подотдели: 19 „г", 20 „е, з", 151 „р" – при изкореняването не се допуска да остават части от пъна или корените в почвата;
- Раздробяване на пъни от топола с ротор на площ от 208 дка. в подотдели: 14 „д, з", 9 „и", 16 „а, б, г" – извършва се механизирано с ротор до пълното раздробяване на целия пън.
- Избутване на изкоренени пъни на площ от 75 дка. в подотдели 19 „г", 20 „е, з", 151 „р" – да се извършва в участъци които няма да бъдат препятствие за последващите операции и да не се засягат съседни недържавни терени и обработваеми земи, а в обектите в които има дига да има отстъп от нея който да осигурява свободен достъп до хидротехническото съоръжение. При избутването да не се отнася хумусния слой с хранителни вещества заедно с пъните.
- Подравняване и почистване на площа преди риголване - 75 дка., в подотдели 19 „г", 20 „е, з", 151 „р" – теренът следва да бъде подравнен качествено и да не се оставят ями от изкоренените пъни.
- Риголване на горски площи на площ от 261 дка. в подотдели: 20 „е, з", 14 „д, з, 5, 6", 9 „и", 16 „а, б, г" – да се извършва с плуг риголвач на дълбочина 60 см. и разстояние от две съседни работни линии /бразди/ 20 – 30 см.
- Подравняване на горски площи след риголване с булдозерна дъска на площ от 289 дка. в подотдели: 20 „е, з", 14 „д, з, 5, 6", 9 „и", 16 „а, б, г"– извършва се с булдозер, а площа трябва да бъде добре подравнена.

4.13.2. Залесяване механизирано /пролет/ – 75 дка., включващо операции както следва:

- Направа на ров за съхранение в подотдели: 19 „г", 20 „е, з", 151 „р" – рововете да бъдат направени на защитени, сенчести и влажни места, като размерите зависят от количеството на фиданките и дължината на кореновата им система така, че след затрупването с пръст, корените да са изцяло покрити.
- Доставка и временно съхраняване на фиданките с пренасяне до 30 м. в подотдели 19 „г", 20 „е, з", 151 „р" – транспортирането на тополовите фиданки да се извършва с камион със закрита каросерия или завити с платнище и добре завързани така, че в никакъв случай да не се просушава кореновата система и да се съхранят веднага след получаването им в ров.
- Направа на колчета за маркиране на площта в подотдели: 19 „г", 20 „е, з", 151 „р",
- Маркиране на посадните места в подотдели 19 „г", 20 „е, з", 151 „р", при което да се спазва точно схемата на залесяване 5х6 м., т.е. 33 бр. фиданки на 1 дка.
- Изкопаване на дупки механизирано с багер на площ от 75 дка. в подотдели: 19 „г", 20 „е, з", 151 „р" – дупките за тополите да се отварят на дълбочина 1,0 – 1,5 м. и широчина 0,3 м..
- Залесяване на тополови фиданки в дупки на площ от 75 дка. в подотдели: 19 „г", 20 „е, з", 151 „р" – фиданките да се поставят и придържат в изправено положение, при заравянето да се взема хумусният слой, изваден от изкопаването на дупката и да се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана, а корена да не бъде подвит. Да се залесяват само фиданки в добро здравословно състояние, здрава коренова система и без наличие на заболявания, механични или други повреди по стъблата. Схема на залесяване на тополовите култури 5х6 м., т.е. 33 бр. фиданки на 1 дка.

4.13.3. Залесяване механизирано /есен/ – 74 дка., включващо операции както следва:

- Направа на ров за съхранение в подотдели: 14 „д, з, 5, 6" – рововете да бъдат направени на защитени, сенчести и влажни места, като размерите зависят от количеството на фиданките и дължината на кореновата им система така, че след затрупването с пръст, корените да са изцяло покрити.

- Доставка и временно съхраняване на фиданките с пренасяне до 30 м. в подотдели: 14 „д, з, 5, 6" – транспортирането на тополовите фиданки да се извършва с камион със закрита каросерия или завити с платнище и добре завързани така, че в никакъв случай да не се просушава кореновата система и да се съхранят веднага след получаването им в ров.

- Направа на колчета за маркиране на площта в подотдели: 14 „д, з, 5, 6"

- Маркиране на посадните места в подотдели: 14 „д, з, 5, 6", при което да се спазва точно схемата на залесяване 5х6 м., т.е. 33 бр. фиданки на 1 дка.

- Изкопаване на дупки механизирано със свредел или сонда на площ от 74 дка. в подотдели: 14 „д, з, 5, 6" – дупките за тополите да се отварят на дълбочина 2,0 м и широчина 0,3 м..

- Залесяване на тополови фиданки в дупки на площ от 74 дка. в подотдели: 14 „д, з, 5, 6" – фиданките да се поставят и придържат в изправено положение. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана, а корена да не бъде подвит. Да се залесяват само фиданки в добро здравословно състояние, здрава коренова система и без наличие на заболявания, механични или други повреди по стъблата. Схема на залесяване на тополовите култури 5х6 м., т.е. 33 бр. фиданки на 1 дка.

4.13.4. Попълване механизирано /пролет/ – 116 дка., включващо операции както следва:

- Направа на ров за съхранение в подотдели: 21 „ш, щ, а1, б1", 19 „в, д" - рововете да бъдат направени на защитени, сенчести и влажни места , като размерите зависят от количеството на фиданките и дължината на кореновата им система така, че след затрупването с пръст, корените да са изцяло покрити.

- Доставка и временно съхраняване на фиданките с пренасяне до 30 м. в подотдели: 21 „ш, щ, а1, б1", 19 „в, д" – транспортирането на тополовите фиданки да се извършва с камион със закрита каросерия или завити с платнище и добре завързани така, че в никакъв случай да не се просушава кореновата система и да се съхранят веднага след получаването им в ров.

- Изкопаване на дупки механизирано с багер на площ от 116 дка. в подотдели: 21 „ш, щ, а1, б1", 19 „в, д" - дупките за тополите да се отварят на дълбочина 1,0 – 1,5 м. и широчина 0,3 м.

- Попълване на тополови фиданки в дупки на площ от 116 дка. в подотдели: 21 „ш, щ, а1, б1", 19 „в, д" – фиданките да се поставят и придържат в изправено положение, при заравянето да се взема хумусният слой, изваден от изкопаването на дупката и да се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана, а корена да не бъде подвит. Да се попълват само фиданки в добро здравословно състояние, здрава коренова система и без наличие на заболявания, механични или други повреди по стъблата.

4.13.5. Отглеждане на култури – 786 дка.:

- Филизене на тополови фиданки на площ от 325 дка. в подотдели: 19 „в, г, д, ж, и", 20 „е, з", 151 „р", 21 „ш, щ, а1, б1" – извършва се веднага след първото разлистване на тополовите фиданки, докато листата са малки и филизите лесно се премахват. В случай на трудно отделяне на филизите от стъблото с цел недопускане на обелване и нараняване се използват лозарски ножици. Филизите да се премахнат до 1/2 от височината на фиданката /от основата нагоре/

- Варосване на фиданки включително приготвянето на разтвора на площ от 325 дка. в подотдели: 19 „в, г, д, ж, и", 20 „е, з", 151 „р" , 21 „ш, щ, а1, б1" - Извършва се намазване на стъблата на всички живи 1, 2 и 3 г. тополови фиданки със замазка срещу слънчев пригор, при липса на специализиран препарат - се извършва варосване на фиданките. Операцията се извършва едновременно с филизенето. За нанасяне на субстанцията се ползва четка или дунапренена гъба.

- Първо, второ и трето механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ на площ от 786 дка. в подотдели: 19 „в, г, д, ж, и", 20 „е, з", 151 „р" , 21 „ш, щ, а1, б1", 39 „с" – при дискованието тревната покривка в междуредията трябва да се премахне, като се внимава да

не се повреждат стъблата и кореновата система на тополовите фиднаки от машините и прикачните механизми при извършване на дейността. Дейността се извършва с колесен трактор с прикачена дискова брана, с ширина на прекачния механизъм, отговаряща на ширината на междуредията.

- Подхранване с минерални торове на площ от 325 дка. в подотдели: 19 „в, г, д, ж, и", 20 „е, з", 151 „р" , 21 „ш, щ, а1, б1" - по 100 гр. на 1 бр. фиданка, като тора се закопава в почвата.

- Първо, второ и трето окопаване на тополови фиданки на площ от 777 дка в подотдели: 19 „в, г, д, ж, и", 20 „е, з", 151 „р" , 21 „ш, щ, а1, б1" - окопаването около тополовите фиданки да се извърши след брануване на културите, на площ от 1 $м^2$ без да се повреждат стъблата на фиданките, при наличие на тревна растителност около стъблата, да се оплеви на ръка. При второто окопаването да се оформят чашки с диаметър 1.0 м. и дълбочина 20 - 30 см. около фиданките, за задържане на водата при поливането.

- Листно подхранване с гръбна моторна пръскачка и борба с нежелани вредители на площ от 200 дка. в подотдели: 19 „ г, ж, и", 20 „е, з", 151 „р" , 21 „ш, щ, а1, б1" - извършва се на всички живи тополови фиданки в културите. Едновременно с листния тор, или разтвора от кристален тор за листното торене може да се използва и инсектицид за наземна химична борба, съвместим за едновременна употреба с листния тор, регистриран за използване за констатирания вредител и невключен в списъка на забранените от сертифициращите органи препарати за растителна защита. Нормите и концентрациите на използваните торове и РЗП (растително-защитни препарати) са определени с технологичните планове. Да се спазва техника на безопасност при боравене с РЗП. Задължително е използването на лични предпазни средства. Работата с РЗП да се извършва само от правоспособни лица. Листното подхранване да се извърши в предвидените за това срокове. Пръскането ще се извърши с помощта на гръбна моторна пръскачка, като се спазват изискванията за температурата на въздуха при третиране с препарати за растителна защита, (т.е. да се пръска след вдигане на росата, при липсата на вятър и температура на въздуха до 25 °С, в ранните часове на деня или по- късно след обяд - за да не се получи изгаряне на листната маса).

Препаратите, торовете, замазката срещу слънчев пригор или варта ще се закупят и предоставят от ТП ДГС Първомай.

- Поливане на 1, 2 и 3 годишни тополови култури на площ от 325 дка. в подотдели: 19 „в, г, д, ж, и", 20 „е, з", 151 „р" , 21 „ш, щ, а1, б1" - при поливане да се спазва поливна норма - по 100 л. на една фиданка. Поливането да се извършва рано сутринта или привечер с цел предпазване на фиданките от т.нар. парников ефект и прегаряне. Предвидено е водата да се доставя с цистерна до обекта, теглена от камион или колесен трактор. Да се извърши трикратно по заявка от Възложителя.

4.14. Да се спазват **Изисквания за качество**, като лесокултурните дейности да се извършват в съответствие с изискванията на: Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (Обн. ДВ бр. 16/2013 г.); всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност горските територии; изискванията, поставени в техническото задание.

4.15. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

4.16. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;

4.17. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

4.18. Да държи на разположение на работещите в обекта аптечка за първа помощ.

4.19. Да държи на разположение мобилен телефон за спешни случаи.

4.20. Да представи в седем дневен срок от подписване на настоящия договор:

А) копие на актуална оценка на риска;

Б) актуален списък на наетите от него лица, придружен с копия на трудовите им договори;

При промяна в състава на наетите лица Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя в 7-дневен срок от промяната.

Възложителят има право по всяко време да изиска от Изпълнителя справка от НАП за назначените работници, актуална към момента на поискването, като изпълнителят е длъжен да я представи в срок от 14 дни от искането на Възложителя.

След поискване от Възложителят на справка от НАП за назначените работници, и не представянето ѝ от Изпълнителя в срок и/или констатиране на неизпълнение на задължението на изпълнителя за уведомяване на възложителя за промяна в състава на наетите лица, Възложителят има право да прекрати договора едностранно, като в този случай гаранцията за изпълнение се задържа.

В) копие от документ за закупуване на защитно облекло, предоставени на работниците които ще се използват при осъществяване предмета на договора.

4.21. Да представи гаранция за изпълнение на договора към момента на подписването му в размер на 5% от стойността на договора без ДДС или **9440,00 лева** (девет хиляди четиристотин и четиридесет лева и 0 стотинки). Гаранциите във форма на парична сума са вносими по банков път по сметка на ТП „ДГС – Първомай“ IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3434 00, BIC: CECBBGSF, при ЦКБ АД – клон Пловдив – България,

4.22. Гаранцията по предходната точка се освобождава респективно връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, след извършване на плановата инвентаризация, като при неспазване на посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочван.

4.23. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1. Цената на този договор е **188800,00лева** (сто осемдесет и осем хиляди осемстотин лева и 0 стотинки) **без ДДС.**

2. Цената на извършената ЛКД по видове мероприятия и количества се определя в спецификацията по този договор.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява (при възможност) до 0 % авансово от цената по договора.

4. До последния работен ден на текущия месец или при завършване на отделни мероприятия, страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената работа по видове мероприятия, количество и цени.

5. На основание двустранен протокол до последния работен ден на текущия месец, изпълнителят издава фактура за извършената работа, срещу която в десетдневен срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изплаща дължимата сума.

6. В Цената по т. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейността, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява дейността, и/или на членовете на ръководния състав, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

2.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 2.1 и 2.2 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 2.3 и 2.4 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

2.3. При виновно неизпълнение на задължението си по раздел II. т. 2.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

2.4. При неоснователно забавяне на плащанията по раздел II. т. 2.9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

3.1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

3.2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

3.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

4. Внесената гаранция за изпълнение се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че е извършил всички възложени с договора дейности качествено, в договорените срокове и при спазване разпоредбите на „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти", Закона за горите и всички останали нормативни документи, касаещи лесокултурната дейност в горски територии, в противен случай същата се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след извършване на плановата инвентаризация и при условие че резултатите от същата са не по-малко от 80% прихващане. В случай, че след извършване на плановата инвентаризация бъде установено, че не е постигнато прихващане на засадените фиданки по-голямо от 80 % обекта следва да се попълни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако изпълнителят не извърши попълването, гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя. Липсата на прихващане и причините за това се констатира чрез съставяне на двустранен протокол, подписан от двете страни, в който се посочват причините за неизпълнението. Ако се установи, че са налице обективни причини, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства, поради които не е постигнато определеното прихващане гаранцията не се задържа.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;
2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност,

4.4. В случаите по раздел II. т. 1.5.1.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

5.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

5.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

5.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 4.2 и 4.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по раздел II. т. 2.1-2.4, т. 2.8 и 2.9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

7. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма.

2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият договор може да бъде анексиран в случай на причини, породени от климатични промени или други обективни обстоятелства.

2. В случай, че не се изведе сечта и площта на обекта не се освободи своевременно за изпълнение на лесокултурните дейности, срокът на договора може да бъде удължен. В този случай възложителят не дължи неустойки за вреди и/или пропуснати ползи *(когато е приложимо).*

3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

4. За неуредени с този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за горите и други действащи нормативни актове в страната.

5. Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

6. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

7. Неразделна част от договора са скици, технологични планове и спецификация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС – Първомай”

1. ……п*…..……
(инж. Йордан Шопов - Директор)

2. ……п*……..
(Веселина Димитрова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Сигма лес“ ЕООД

……п*…….
(Игнат Игнатов - Пълномощник)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)