ДОГОВОР

№ Д-34-28 / 13.06.2024г.

Днес, 13.06.2024г. в с. Стряма, в резултат на проведен открит конкурс по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и съгласно № З-34-296/31.05.2024 г. на Директора на ТП „ДЛС-Тракия", се сключи настоящият договор между:

1. ТП „Държавно ловно стопанство-Тракия", адрес: с. Стряма, м. „Чекерица", общ. Раковски, обл. Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800225, представлявано от инж. (и) Христов, в качеството му на Директор и (и) Генева, в качеството ѝ на гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Сигма Лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203166196, със седалище и адрес на управление област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, п.к. 4700, бул. "България" № 57, вх. А, ет. 1, ап. 32, представлявано от (и) Хаджиев, чрез (и) Игнатов – пълномощник по пълномощно рег. № 5692 от 21.09.2023 г. на нотариус Росита Герджикова-Кюркчийска, с район на действие Р. С. – Пловдив, рег. № 705 на нотариалната камара, в качеството му на управител на дружеството, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни лесокултурни дейности с предмет: **„Извършване на лесокултурни дейности през 2024 година в Обект № 1/2024, включващи в дейности в горски култури - механизирано и ръчно, държавна горска територия в обхвата на ТП „ДЛС-Тракия"".**

Дейността се извършва по операции, при спазване на изискванията на технологичните планове, спецификация, коригирана спрямо достигнатата цена и техническото задание – неразделна част от договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава Обект № 1 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол.

(3) Крайният срок за изпълнение на лесокултурните дейности е **31.12.2024г.** Сроковете за изпълнение на отделните операции са посочени в спецификацията, неразделна част от договора.

(4) Изпълнителят се задължава да извърши дейността, предмет на договора (наричан по-долу ЛКД), по начин, предвиден в утвърдената документация от проведената процедура - **открит конкурс и съгласно техническото задание, неразделна част от договора**.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

(1) Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

(2) При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма,

СИГМА ЛЕС ЕООД * SIGMA LES LTD *

(и)

(и)

доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

(3) Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(4) Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 1.3;

(5) Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1. При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

2. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

3. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора.

(6) Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

(1) Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

(3) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност;

(4) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

(5) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

(6) Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

(7) Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

(8) Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

(9) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

(10) Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

(11) Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл.2, ал.5 от настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

(1) Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.

(2) Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

(3) Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

(4) Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл.2, ал.6 от настоящия договор.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

(2) Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4. за приемане на извършената работа от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

(3) Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл.2, ал.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

СИГМА ЛЕС ЕС ЕООД * SIGMA LES LTD

(4) Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6) Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

(7) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(8) Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи.

(9) Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

(10) Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

(11) Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

(12) Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители;

(13) При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

(14) Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;

(15) Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите;

(16) Да спазва стриктно начина и технологията за извършване на лесокултурните дейности по вид дейност, описани в Техническото задание, неразделна част от договора.

(17) Да спазва Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране /Обн. ДВ бр. 16/2013 г./, Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите; Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди; Наредба № 2 от 30 януари 2012г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии; Наредба №8 от 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари;

СИГМА ЛЕС ... SIGMA LES LTD

Инструкция за създаване на тополови и върбови култури, както и всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност горските територии.

(18) Да осигури контрол от страна на наетия лицензиран лесовъд при изпълнение на дейностите, предмет на договора;

(19) Да не допуска замърсяване и изхвърляне на отпадъци в околната среда в резултат на извършване на дейностите – предмет на договора;

(20) Да се грижи за безопасността на работниците, да провежда инструктаж по безопасността на охраната по труда на лицата, извършващи възложените дейности. Отговорността за спазването на нормативните актове, касаещи осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е изцяло на изпълнителя;

(21) Да представя пред ТП „ДЛС-Тракия" копия на фактури за закупуване на защитно облекло, съответстващо на изискванията за защитно облекло за съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят в обекта;

(22) Да представя пред ТП „ДЛС-Тракия" копия на трудови договори с лицата, които ще работят в обекта за изпълнение на дейността, предмет на договора;

(23) Да осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за съответната работна позиция;

(24) Да не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в обекта и да осигури постоянното им ползване;

(25) Да инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят информираността си на формуляр;

(26) Да проверява дали работниците, които ще извършват дейността притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност, когато се изискват;

(27) При транспортиране на работниците за извършване на същинската работа в обекта да опазва от повреди околните насаждения, култури и единични дървета.

(28) Да спазва изискванията на Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари /Обн. Дв бр.38/18.05.2012г. и спазват разпоредбите на наредбата за пожарна безопасност.

(29) При изпълнение на дейностите, предмет на договора е длъжен да опазва от повреди наличните залесени фиданки. В случай на нанасяне на повреда по вина на изпълнителя, същият следва да заплати стойността на повредените или унищожени фиданки и разходите за тяхното презалесяване.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.6. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя дейностите, предмет на договора по единичните цени, предложени в ценовата оферта на изпълнителя и съгласно Спецификацията за достигнатите единични цени, неразделна част от договора;

(2) Общата прогнозна стойност на договора е 54 674,48 лв. (петдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки), без включен ДДС, съгласно предложената цена от изпълнителя за цялостно извършване на дейността.

Чл.7. При завършване на отделни операции, страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената работа по видове дейности и операции, количество и цени, в случай че е осигурено финансиране. Протоколът се подписва от представители на двете страни. Когато за дейностите се изисква изпълнителят да има назначено лице, вписано в



регистъра по чл. 235 ЗГ, протоколът се подписва и от него. Подписаният протокол се утвърждава от възложителя или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл.8. Цената за извършената работа за съответната дейност се заплаща в срок от 10 работни дни от издаване на фактура от изпълнителя, след подписване на предавателно-приемателен протокол за извършена работа.

(1) При възникнали различия от предварително заложените количества или площи по спецификацията и реално извършените – по-малко или повече, Възложителят ще заплаща реално извършената работа на Изпълнителя по единични цени, според приложената към договора **спецификация за достигнатата цена, определена пропорционално спрямо предложената цена от изпълнителя,** неразделна част от договора.

Чл.9. Гаранцията за изпълнение, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е **5% /пет процента/** от стойността, определена в чл.6, ал.2 от настоящия договор, определена в абсолютна стойност в размер на **2 733,72 лева (две хиляди седемстотин тридесет и три лева и седемдесет и две стотинки)** или Банкова гаранция №...../..... /срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде 30 дни след крайния срок на договора/.

(1) Гаранцията за изпълнение но договора се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок **10 работни дни** след окончателно приемане на извършената работа с предавателно-приемателни протоколи.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя, констатирано при условията на настоящия договор.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

(1). Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл.3, ал.1 и ал.2 от настоящия договор неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл.3, ал.3 и ал. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

(3) При виновно неизпълнение на задължението си по чл.3, ал.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съотвстната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

(4) При неоснователно забавяне на плащанията по чл.3, ал.9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

(1) При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

(2) При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.14. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

Чл.15. В случай, че след извършване на есенната инвентаризация бъде установено, че не е постигнато прихващане на засадените фиданки повече от 80 % по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият следва да извърши попълване в обекта за своя сметка. Ако изпълнителят не извърши попълването дължи на обезщетение на Възложителя в размер на разходите, вложени за извършване на попълването.

Чл.16. В случай, че след извършване на есенната инвентаризация бъде установено, че не е постигнато прихващане на засадените фиданки повече от 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият следва да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове. Ако изпълнителят не извърши залесяването дължи на обезщетение на Възложителя в размер на разходите, вложени за извършване на залесяването.

Чл.17. При установено неспазване на задължението за носене на работно облекло на работещите в обекта, предвидено в чл.5, ал.23 и ал.24 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на **20,00 лв. (двадесет лева)** за едно лице.

Чл.18. Изпълнителят носи пълна отговорност при трудова злополука или инциденти с всички наети от него лица за изпълнение на дейността, предмет на договора;

Чл.19. В случай, че изпълнителят не е спазил технологията и начина за извършване на отделните операции, описани в Техническото задание, неразделна част от договора и това доведе до некачествено изпълнение, възложителят няма да заплати на изпълнителя цената, определена в спецификацията, неразделна част от договора за съответната некачествено извършена операция. Цената ще бъде заплатена единствено в случаите в които изпълнителят извърши повторно, но качествено изпълнение на съответната операция, когато това е възможно и когато допуснатите пропуски подлежат на отстраняване. При констатирано некачествено изпълнение по реда на настоящата клауза, същото се описва в протокол, в който се отразяват всички допуснати пропуски.

Чл.20. Във всички случаи на виновно неизпълнение на условията на настоящия договор внесената/учредената гаранция за изпълнение не се възстановява на Изпълнителя.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Договорът се прекратява:

(1) с изтичане на срока на договора;



(2) с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

(3) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

(4) с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

3. В случаите по чл.2, ал.5, т.1 от настоящия договор.

(6) С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

(1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

(2) При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл.5, ал.2 и ал.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл.3, ал.1,2,3,4, 8 и 9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.24. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез факс, препоръчана поща, куриер, електронна поща или на ръка в деловодството на ДГС/.

Данните за кореспонденция между страните са както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

с. Стряма, местност "Чекерица", община Раковски, област Пловдив;

тел. номер: (-) имейл: dlstrakia@ucdp-smolian.com

АГМА ЛЕС ЕООД SMALES LTD

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
гр. Смолян, п.к. 4700, бул. "България" № 57, вх. А, ет. 1, ап. 32
тел. номер: (-) ; sigmales@abv.bg

Чл.25. При промяна в седалището и/или данните за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.26. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл.27. За неуредени с този договор въпроси се прилагат действащите нормативни актове в страната.

Чл.28. Настоящият договор може да бъде изменен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл.29. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. **Приложение №1 – Ценово предложение на изпълнителя;**
2. **Приложение №2 - Спецификация спрямо предложените цени;**
3. **Приложение №7 – Техническо задание от утвърдената конкурсна документация.**

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – 2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. **инж.** (и) **Христов** (и)
Директор на ТП „ДЛС - Тракия”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(и) **Игнатов** (и)
Пълномощник на „Сигма Лес” ЕООД

2. (и) **Генева:** (и)
Главен счетоводител
на ТП „ДЛС - Тракия”

3.Изготвил и съгласувал: (и)
(и) Димитров – юрисконсулт
на ТП „ДЛС - Тракия”

(и), (и), (-) - Заличено на осн. Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение № 2
към Договор № Д-34-28/13.06.2024 г.

ДЪРЖАВНО ЛОВИО СТОПАНСТВО – "ТРАКИЯ"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

спрямо предложените цени в ценовото предложение

за цената на обект № 1 / 2024 в ДЛС "Тракия", след проведен открит конкурс за възложени ЛКД по реда на НУРВИДГТ

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ОГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРИ- 1 400 л.м.						
1. Операция: Направа на триредова ограда, вкл. изкопаване на дупки, подостряне, забиване на колове и наковаване на мертеци/ритловици или бодлива тел						
90-м	3	л.м	400	5.16	2064.00	
194-2	30	л.м	1000	4.25	4250.00	
Всичко 1	**33**	***х***	**1400.00**	***4.51***	**6314.00**	
Разходи за материали - бодлива тел и обикновена тел						
90-м	3	100бр	400.00	0.78	312.00	
194-2	30	100бр	1000.00	0.78	780.00	
Всичко 2	**33**	***х***	**1400.00**	***0.78***	**1092.00**	
Всичко I		***х***	***1400.00***		***7406.00***	***до 15.06.2024 г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 6 дка						
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ПОПЪЛВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - есен - 6 дка						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки-топола:						
194-2	6	м3	1.00	25.56	25.56	
Всичко 1	**6**	***х***	**1.00**	***25.56***	**25.56**	
2 Операция: Временно съхраняване на едроразмерни вегетативни фиданки-тп						
194-2	6	100бр	2.28	12.87	29.34	
Всичко 2	**6**	***х***	**2.28**	***12.87***	**29.34**	
3 Операция: Разнасяне на фиданките до дупките						
194-2	6	100бр	2.28	17.28	39.40	
Всичко 2	**6**	***х***	**2.28**	***17.28***	**39.40**	
4. Операция-Изкопаване на дупки с багер, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х5 м-40 бр. в 1 дка. :						
194-2	6	бр	228.00	4.70	1071.60	
Всичко 2	**6**	***х***	**228.00**	***4.70***	**1071.60**	
5. Операция-Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х5 м-40 бр. в 1 дка. :						
194-2	**6**	бр	228.00	2.97	677.16	
Всичко 1	**6**	***х***	**228.00**	***2.97***	**677.16**	
6. Операция - Транспорт на машина за изпълнение на залесяването.						
194-2	**6**	км	104.00	7.50	780.00	
Всичко 2	**6**	***х***	**104.00**	***7.50***	**780.00**	
Всичко II-2	**6**	***х***	***565.56***		***2623.06***	***след вегетацията до 20.12.24 г.***
Всичко II	**6**	***х***	***565.56***		***2623.06***	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 53 дка - трикратно за едногодишни и двукратно за двегодишни общо 139 дка						
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III-1. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка (90-м (1год.): 3 дка, 217-б (2 год.): 10 дка, 217-г (2 год.): 10 дка) - трикратно за едногодишни и двукратно за двегодишни 49 дка						
ВИД ЛКД III-1-1. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка -90-м(3дка),217-б,г(20дка)						
а/ едногодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата с формиране на тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 3 дка						
90-м	3	100 м	20.00	81.11	1622.20	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 1	**3**	**х**	**20.00**	**81.11**	**1622.20**	
б/ двегодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 2 год.						
217-б	10	100 м	47.00	65.09	3059.23	**до 15.06.2024 г.**
217-г	10	100 м	47.00	65.09	3059.23	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 1б/	**20**	**х**	**94.00**	**65.09**	**6118.46**	
2 Операция: Изсичане на издънки с моторен храсторез - ср.диам.на отреза до 3 см.						
217-б	10	дка	2.00	55.41	110.82	**до 15.06.2024 г.**

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
Всичко 2	**10**	**x**	**2.00**	**55.41**	**110.82**	
3. Операция: Дискование (фрезоване) в междуредията - двукратно, поради тежката почва						
217-б	10	дка	15.00	20.00	300.00	**до 15.06.2024 г.**
217-г	10	дка	15.00	20.00	300.00	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 2	**20**	**x**	**30.00**	**20.00**	**600.00**	
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискование						
217-б	10	км	80.00	3.70	296.00	**до 15.06.2024 г.**
217-г	10	км	80.00	3.70	296.00	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 4	**20**	**x**	**160.00**	**3.70**	**592.00**	
Всичко ГК 1-во отгл. (VI-1-1)	**23.00**	**x**	**306.00**		**9043.48**	
ВИД ЛКД III-1-2. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка -90-м(3дка)						
а/ едногодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата с формиране на тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 3 дка						
90-м	3	100 м	20.00	81.11	1622.20	**при необходимост**
Всичко 1	**3**	**x**	**20.00**	**81.11**	**1622.20**	
Всичко ГК 2-ро отгл. (III-1-2)	**3.00**	**x**	**20.00**	**81.11**	**1622.20**	
ВИД ЛКД III-1-2. ТРЕТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка -90-м(3дка),217-б,г(20дка)						
1. Операция:Ръчно плевене и разрохкване на почвата с формиране на тераси или пояси с широчина от 40см. до70см.-3Дка						
а/ едногодишни						
90-м	3	100 м	20.00	81.11	1622.20	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 1	**3**	**x**	**20.00**	**81.11**	**1622.20**	
б/ двегодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 2 год.						
217-б	10	100 м	47.00	69.30	3257.10	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
217-г	10	100 м	47.00	69.30	3257.10	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 1	**20**	**x**	**94.00**	**69.30**	**6514.20**	
2. Операция: Изсичане на издънки с моторен храстореэ - ср.диам.на отреза до 3 см.						
217-б	10	дка	2.00	55.41	110.82	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 2	**10**	**x**	**2.00**	**55.41**	**110.82**	
3. Операция: Дискование (фрезоване) в междуредията - двукратно, поради тежката почва						
217-б	10	дка	15.00	20.00	300.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
217-г	10	дка	15.00	20.00	300.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 3	**20**	**x**	**30.00**	**20.00**	**600.00**	
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискование						
217-б	10	км	80.00	3.70	296.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
217-г	10	км	80.00	3.70	296.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 4	**20**	**x**	**160.00**	**3.70**	**592.00**	
Всичко ГК 3-то отгл. (III-1-3)	**23.00**	**x**	**306.00**		**9439.22**	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
ПОЛИВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ						
1. Операция-Поливане на горски култури: първо (по 5 литра вода на 1 бр.фиданка)						
217-б	10	дка	10.00	50.00	500.00	
217-г	10	дка	10.00	50.00	500.00	
Всичко 1	**20**	**x**	**20.00**	**50.00**	**1000.00**	
2. Операция-Транспорт на хора и оборудване за поливане: първо (цистерна 10 т.)						
217-б	10	км	160.00	3.70	592.00	
217-г	10	км	160.00	3.70	592.00	
Всичко 2	**20**	**x**	**320.00**	**3.70**	**1184.00**	
Всичко поливане 2 г. ГК - първо	**20**	**x**	**20.00**	**109.20**	**2184.00**	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
1. Операция-Поливане на горски култури: второ (по 5 литра вода на 1 бр.фиданка)						
217-б	10	дка	10.00	50.00	500.00	
217-г	10	дка	10.00	50.00	500.00	
Всичко 2	**20**	**x**	**20.00**	**50.00**	**1000.00**	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
2. Операция-Транспорт на хора и оборудване за поливане: второ (цистерна 10 т.)						
217-б	10	км	160.00	3.70	592.00	
217-г	10	км	160.00	3.70	592.00	
Всичко 2	**20**	**х**	**320.00**	**3.70**	**1184.00**	
Всичко поливане 2 г. ГК - второ	**20**	**х**	**20.00**	**109.20**	**2184.00**	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
Всичко поливане ГК	**40**	**х**	**40.00**	**109.20**	**4368.00**	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
Всичко III-1 - отгл.1 К	**49.00**	***х***	**672.00**		**24472.90**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III-2.						
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка (194-2) - трикратно 90 дка и поливане в 185-а,188-з (40.8дка)						
ВИД ЛКД VI-2-1. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка -194-2						
а/ едногодишни						
1. Операция: Оронване на пъпки - филизене						
194-2	30	10 бр.	114.00	8.02	914.28	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 1	**30**	**х**	**114.00**	**8.02**	**914.28**	
2 Операция - Намазване на стъблата на тополови фиданки срещу пригор (варосване) - първо						
а/ едногодишни						
194-2	30	10 бр.	114.00	6.41	730.74	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 2а/	**30**	**х**	**114.00**	**6.41**	**730.74**	
б/ четиригодишни						
185-а	37	10 бр.	80.50	6.16	495.88	при необходимост, след съгласуване с възложителя
188-з	3.8	10 бр.	10.10	6.16	62.22	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 2б/	**40.8**	**х**	**90.60**	**6.16**	**558.10**	
3. Операция: Подхранване с минерални торове на тополови фиданки - първо						
194-2	30	10 бр.	114.00	3.85	438.90	**м.май до 31.05.2024 г.**
Всичко 3	**30**	**х**	**114.00**	**3.85**	**438.90**	
4. Операция: Окопаване на тополови фиданки с оформяне на стъблени чашки - първо						
194-2	30	10 бр.	114.00	9.14	1041.96	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 4	**30**	**х**	**114.00**	**9.14**	**1041.96**	
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка, вкл.направа на разтвора и борба с вредители и патогени - първо						
194-2	30	10 бр.	114.00	4.81	548.34	**мес.май 2024 г., след съгласуване с ЛЗС**
Всичко 5	**30**	**х**	**114.00**	**4.81**	**548.34**	
6. Операция: Дискове (фрезоване) в междуредията - първо						
194-2	30	дка	28.86	27.00	779.22	**м.май до 31.05.2024 г.**
Всичко 6	**30**	**х**	**28.86**	**27.00**	**779.22**	
7. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискове - първо						
194-2	30	км	104.00	3.70	384.80	**м.май до 31.05.2024 г.**
Всичко 7	**30**	**х**	**104.00**	**3.70**	**384.80**	
Всичко ТП 1-то отгл. (III-2-1)	**30.00**	**х**	**793.46**		**5396.34**	**мес.май до 31.05.2024 г., или непосредствено след сключване на договора за обекта**
ВИД ЛКД III-2-2. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка -194-2						
а/ едногодишни						
1. Операция: Окопаване на тополови фиданки - второ						
194-2	30	100 бр.	11.40	53.45	609.33	**при необходимост**
Всичко 1	**30**	**х**	**11.40**	**53.45**	**609.33**	
2. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка, вкл.направа на разтвора и борба с вредители и патогени - второ						
194-2	30	10 бр.	114.00	4.81	548.34	**мес.юни 2024 г., след съгласуване с ЛЗС**
Всичко 2	**30**	**х**	**114.00**	**4.81**	**548.34**	
3. Операция: Дискове (фрезоване) в междуредията - второ						
194-2	30	дка	28.86	27.00	779.22	**при необходимост**
Всичко 3	**30**	**х**	**28.86**	**27.00**	**779.22**	
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискове - второ						
194-2	30	км	104.00	3.70	384.80	**при необходимост**
Всичко 4	**30**	**х**	**104.00**	**3.70**	**384.80**	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
Всичко ТП 2-ро отгл. (III-2-2)	**30.00**	**x**	**258.26**		**2321.69**	
ВИД ЛКД III-2-3. ТРЕТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка -194-2						
а/ едногодишни						
1. Операция: Окопаване на тополови фиданки - трето						
194-2	30	100 бр.	11.40	53.45	609.33	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 1	**30**	**x**	**11.40**	**53.45**	**609.33**	
2. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка, вкл.направа на разтвора и борба с вредители и патогени - трето						
194-2	30	10 бр.	114.00	4.81	548.34	**след съгласуване с ЛЗС**
Всичко 2	**30**	**x**	**114.00**	**4.81**	**548.34**	
3. Операция: Дисковане (фрезоване) в междуредията - трето						
194-2	30	дка	28.86	27.00	779.22	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 3	**30**	**x**	**28.86**	**27.00**	**779.22**	
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дисковане - трето						
194-2	30	км	104.00	3.70	384.80	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 4	**30**	**x**	**104.00**	**3.70**	**384.80**	
Всичко ТП 3-то отгл. (III-2-3)	**30.00**	**x**	**258.26**		**2321.69**	
ПОЛИВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
а/ едногодишни						
1. Операция: Поливане на тополови фиданки - ЕДНОГОДИШНИ - трикратно - по 100 литра вода на тополова фиданка при всяко поливане						
194-2	90	бр	3420.00	1.30	4446.00	**при необходимост**
Всичко 1	**90**	**x**	**3420.00**	**1.30**	**4446.00**	
2 Операция: Транспорт на хора и оборудване за поливане - трикратно за ЕДНОГОДИШНИ						
194-2	90	км	312.00	3.70	1154.40	**при необходимост**
Всичко 2	**90**	**x**	**312.00**	**3.70**	**1154.40**	
б/ четиригодишни						
1. Операция: Поливане на тополови фиданки - ЧЕТИРИГОДИШНИ - трикратно - по 100 литра вода на тополова фиданка при всяко поливане						
185-а, 188-з	122.4	бр	2718.00	1.30	3533.40	**при необходимост**
Всичко 1	**122.4**	**x**	**2718.00**	**1.30**	**3533.40**	
2 Операция: Транспорт на хора и оборудване за поливане - трикратно за ЧЕТИРИГОДИШНИ						
185-а, 188-з	122.4	км	270.00	3.70	999.00	**при необходимост**
Всичко 2	**122.4**	**x**	**270.00**	**3.70**	**999.00**	
Всичко поливане ТП к-ри	**212.4**	**x**	**6720.00**		**10132.80**	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
Всичко III-2 - отгл.ТП к-ри	**90.00**	***x***	**8029.98**		**20172.52**	
Всичко III	**10**	***x***	**8701.98**		**44645.42**	
ОБЩО за обект №1 2024 г.					**54674.48**	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1. ..... (и)
/Директор - инж. (и) Христов/
2. ..... (и)
/Гл. счетоводител - (и) Генева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..... (и)

(и),(и) - Заличено на осн. Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение № 1 към Договор № Д-34-28/13.06.2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ДО
Г-Н ДИРЕКТОРА НА ТП „ДЛС-ТРАКИЯ"
С. СТРЯМА, М. „ЧЕКЕРИЦА"
ОБЩ. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в ПЛИК „Ценово предложение"/

От (И) (И) Хаджиев
(управител по регистрация или пълномощник)

В качеството на управител

На Сигма лес ЕООД
(наименование на участника)

Вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203166196,

със Седалище и адрес на управление: гр. Смолян бул. България 57

Тел.: (-) факс: (-) , e-mail: sigmales@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. За цялостно изпълнение на предвидените дейности в открития конкурс с предмет: **„Извършване на лесокултурни дейности през 2024 година в Обект № 1/2024, включващи в дейности в горски култури - механизирано и ръчно, държавна горска територия в обхвата на ТП „ДЛС-Тракия""**

предлагам цена: 54 674.48 лева
лева, без включен ДДС *(изписва се цифром)* **и**
словом (Петдесет и четири хиляди шестотин седемдесет и четири лв. 48 ст.) **лева, без включен ДДС** *(изписва се словом).*
(сумата се изписва с точност до втория знак след десетичната запетая)

2. Предлаганите единични цени по вид операции са както следва:

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ОГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРИ- 1 400 л.м.						
1. Операция: Направа на триредова ограда, вкл. изкопаване на дупки, подостряне, забиване на колове и наковаване на мертеци/ритловици или бодлива тел						
90-м	3	л.м	400	5.16	2064.00	
194-2	30	л.м	1000	4.25	4250.00	
Всичко 1	**33**	*x*	**1400.00**	4.51	6314.00	
Разходи за материали - бодлива тел и обикновена тел						
90-м	3	100бр	400.00	0.78	312.00	
194-2	30	100бр	1000.00	0.78	780.00	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
Всичко 2	**33**	*x*	**1400.00**	0.78	1092.00	
Всичко I		*x*	*1400.00*		7406.00	*до 15.06.2024 г.*
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 6 дка						
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ПОПЪЛВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - есен - 6 дка						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки-топола:						
194-2	6	м3	1.00	25.56	25.56	
Всичко 1	**6**	*x*	**1.00**	25.56	25.56	
2 Операция: Временно съхраняване на едроразмерни вегетативни фиданки-тп						
194-2	6	100бр	2.28	12.87	29.34	
Всичко 2	**6**	*x*	**2.28**	12.87	29.34	
3 Операция: Разнасяне на фиданките до дупките						
194-2	6	100бр	2.28	17.28	39.40	
Всичко 2	**6**	*x*	**2.28**	17.28	39.40	
4. Операция-Изкопаване на дупки с багер, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х5 м-40 бр. в 1 дка. :						
194-2	6	бр	228.00	4.70	1071.60	
Всичко 2	**6**	*x*	**228.00**	4.70	1071.60	
5. Операция-Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х5 м-40 бр. в 1 дка. :						
194-2	6	бр	228.00	2.92	677.16	
Всичко 1	**6**	*x*	**228.00**	2.92	677.16	
6. Операция - Транспорт на машина за изпълнение на залесяването.						
194-2	6	км	104.00	7.50	780.00	
Всичко 2	**6**	*x*	**104.00**	7.50	780.00	
Всичко II-2	**6**	*x*	*565.56*		2623.06	*след вегетацията до 20.12.24 г.*
Всичко II	**6**	*x*	*565.56*		2623.06	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 53 дка - трикратно за едногодишни и двукратно за двегодишни общо 139 дка						
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III-1. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка (90-м (1год.): 3 дка, 217-б (2 год.): 10 дка, 217-г (2 год.): 10 дка) - трикратно за едногодишни и двукратно за двегодишни 49 дка						
ВИД ЛКД III-1-1. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка -90-м(3дка),217-б,г(20дка)						
а/ едногодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата с формиране на тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 3 дка						
90-м	3	100 м	20.00	81.11	1622.20	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 1	**3**	**x**	**20.00**	81.11	1622.20	
б/ двегодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 2 год.						
217-б	10	100 м	47.00	65.09	3059.23	**до 15.06.2024 г.**
217-г	10	100 м	47.00	65.09	3059.23	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 1б/	**20**	**x**	**94.00**	65.09	6118.46	
2 Операция: Изсичане на издънки с моторен храсторез - ср.диам.на отреза до 3 см.						

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.4*к.5 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
217-б	10	дка	2.00	55.41	110.82	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 2	**10**	**х**	**2.00**	55.41	110.82	
3. Операция: Дискование (фрезоване) в междуредията - двукратно, поради тежката почва						
217-б	10	дка	15.00	20.00	300.00	**до 15.06.2024 г.**
217-г	10	дка	15.00	20.00	300.00	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 2	**20**	**х**	**30.00**	20.00	600.00	
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискование						
217-б	10	км	80.00	3.70	296.00	**до 15.06.2024 г.**
217-г	10	км	80.00	3.70	296.00	**до 15.06.2024 г.**
Всичко 4	**20**	**х**	**160.00**	3.70	592.00	
Всичко ГК 1-во отгл. (VI-1-1)	**23.00**	**х**	**306.00**		9043.78	
ВИД ЛКД III-1-2. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка -90-м(3дка)						
а/ едногодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата с формиране на тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 3 дка						
90-м	3	100 м	20.00	81.11	1622.20	**при необходимост**
Всичко 1	**3**	**х**	**20.00**	81.11	1622.20	
Всичко ГК 2-ро отгл. (III-1-2)	**3.00**	**х**	**20.00**	81.11	1622.20	
ВИД ЛКД III-1-2. ТРЕТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 23 дка -90-м(3дка),217-б,г(20дка)						
1. Операция:Ръчно плевене и разрохкване на почвата с формиране на тераси или пояси с широчина от 40см. до70см.-3Дка						
а/ едногодишни						
90-м	3	100 м	20.00	81.11	1622.20	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 1	**3**	**х**	**20.00**	81.11	1622.20	
б/ двегодишни						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси или пояси с широчина от 40 см. до 70 см.- 2 год.						
217-б	10	100 м	47.00	69.30	3257.10	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
217-г	10	100 м	47.00	69.30	3257.10	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 1	**20**	**х**	**94.00**	69.30	6514.20	
2. Операция: Изсичане на издънки с моторен храсторез - ср.диам.на отреза до 3 см.						
217-б	10	дка	2.00	55.41	110.82	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 2	**10**	**х**	**2.00**	55.41	110.82	
3. Операция: Дискование (фрезоване) в междуредията - двукратно, поради тежката почва						
217-б	10	дка	15.00	20.00	300.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
217-г	10	дка	15.00	20.00	300.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
Всичко 3	**20**	**x**	**30.00**	20.00	600,00	
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискове						
217-б	10	км	80.00	3.70	296.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
217-г	10	км	80.00	3.70	296.00	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 4	**20**	**x**	**160.00**	3.70	592.00	
Всичко ГК 3-то отгл. (III-1-3)	**23.00**	**x**	**306.00**		9439.11	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
ПОЛИВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ						
1. Операция-Поливане на горски култури: първо (по 5 литра вода на 1 бр.фиданка)						
217-б	10	дка	10.00	50.00	500.00	
217-г	10	дка	10.00	50.00	500.00	
Всичко 1	**20**	**x**	**20.00**	50.00	1000.00	
2. Операция-Транспорт на хора и оборудване за поливане: първо (цистерна 10 т.)						
217-б	10	км	160.00	3.70	592.00	
217-г	10	км	160.00	3.70	592.00	
Всичко 2	**20**	**x**	**320.00**	3.70	1184.00	
Всичко поливане 2 г. ГК - първо	**20**	**x**	**20.00**	109.20	2184.00	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
1. Операция-Поливане на горски култури: второ (по 5 литра вода на 1 бр.фиданка)						
217-б	10	дка	10.00	50.00	500.00	
217-г	10	дка	10.00	50.00	500.00	
Всичко 2	**20**	**x**	**20.00**	50.00	1000.00	
2. Операция-Транспорт на хора и оборудване за поливане: второ (цистерна 10 т.)						
217-б	10	км	160.00	3.70	592.00	
217-г	10	км	160.00	3.70	592.00	
Всичко 2	**20**	**x**	**320.00**	3.70	1184.00	
Всичко поливане 2 г. ГК - второ	**20**	**x**	**20.00**	109.20	2184.00	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
Всичко поливане ГК	**40**	**x**	**40.00**	109.20	4368.00	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
Всичко III-1 - отгл.ГК	**49.00**	***x***	**672.00**		27472.90	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III-2. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка (194-2) - трикратно 90 дка и поливане в 185-а,188-з (40.8дка)						
ВИД ЛКД VI-2-1. ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка -194-2						
а/ едногодишни						
1. Операция: Оронване на пъпки - филизене						

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
194-2	30	10 бр.	114.00	8.02	914.28	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 1	**30**	**x**	**114.00**	8.02	914.28	
2 Операция - Намазване на стъблата на тополови фиданки срещу пригор (варосване) - първо						
а/ едногодишни						
194-2	30	10 бр.	114.00	6.41	730.74	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 2а/	**30**	**x**	**114.00**	6.41	730.74	
б/ четиригодишни						
185-а	37	10 бр.	80.50	6.16	495.88	при необходимост, след съгласуване с възложителя
188-з	3.8	10 бр.	10.10	6.16	62.22	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 2б/	**40.8**	**x**	**90.60**	6.16	558.10	
3. Операция: Подхранване с минерални торове на тополови фиданки - първо						
194-2	30	10 бр.	114.00	3.85	438.90	
Всичко 3	**30**	**x**	**114.00**	3.85	438.90	
4. Операция: Окопаване на тополови фиданки с оформяне на стъблени чашки - първо						
194-2	30	10 бр.	114.00	9.14	1041.96	при необходимост, след съгласуване с възложителя
Всичко 4	**30**	**x**	**114.00**	9.14	1041.96	
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка, вкл.направа на разтвора и борба с вредители и патогени - първо						
194-2	30	10 бр.	114.00	4.81	548.34	**мес.май 2024 г., след съгласуване с ЛЗС**
Всичко 5	**30**	**x**	**114.00**	4.81	548.34	
6. Операция: Дискование (фрезоване) в междуредията – първо						
194-2	30	дка	28.86	27.00	779.22	
Всичко 6	**30**	**x**	**28.86**	27.00	779.22	
7. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискование – първо						
194-2	30	км	104.00	3.70	384.80	
Всичко 7	**30**	**x**	**104.00**	3.70	384.80	
Всичко ТП 1-то отгл. (III-2-1)	**30.00**	**x**	**793.46**		5396.34	**м.май до 31.05.2024 г., или непосредствено след сключването на договора за обекта**
ВИД ЛКД III-2-2. ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка -194-2						
а/ едногодишни						
1. Операция: Окопаване на тополови фиданки - второ						
194-2	30	100 бр.	11.40	53.45	609.33	**при необходимост**
Всичко 1	**30**	**x**	**11.40**	53.45	609.33	
2. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка, вкл.направа на разтвора и борба с вредители и патогени - второ						
194-2	30	10 бр.	114.00	4.81	548.34	**мес.юни 2024 г., след съгласуване с ЛЗС**
Всичко 2	**30**	**x**	**114.00**	4.81	548.34	
3. Операция: Дискование (фрезоване) в междуредията - второ						
194-2	30	дка	28.86	27.00	779.22	**при необходимост**
Всичко 3	**30**	**x**	**28.86**	27.00	779.22	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискование - второ						
194-2	30	км	104.00	3.70	384.80	**при необходимост**
Всичко 4	**30**	**x**	**104.00**	3.70	384.80	
Всичко ТП 2-ро отгл. (III-2-2)	**30.00**	**x**	**258.26**		2321.63	
ВИД ЛКД III-2-3. ТРЕТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ - 30 дка -194-2						
а/ едногодишни						
1. Операция: Окопаване на тополови фиданки - трето						
194-2	30	100 бр.	11.40	53.45	609.33	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 1	**30**	**x**	**11.40**	53.45	609.33	
2. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка, вкл.направа на разтвора и борба с вредители и патогени - трето						
194-2	30	10 бр.	114.00	4.81	548.34	**след съгласуване с ЛЗС**
Всичко 2	**30**	**x**	**114.00**	4.81	548.34	
3. Операция: Дискование (фрезоване) в междуредията - трето						
194-2	30	дка	28.86	27.00	779.22	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 3	**30**	**x**	**28.86**	27.00	779.22	
4. Операция-Транспорт на трактор на самоход: за дискование - трето						
194-2	30	км	104.00	3.70	384.80	**след вегетацията до 05.10.2024 г.**
Всичко 4	**30**	**x**	**104.00**	3.70	384.80	
Всичко ТП 3-то отгл. (III-2-3)	**30.00**	**x**	**258.26**		2321.63	
ПОЛИВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
а/ едногодишни						
1. Операция: Поливане на тополови фиданки - ЕДНОГОДИШНИ - трикратно - по 100 литра вода на тополова фиданка при всяко поливане						
194-2	90	бр	3420.00	1.30	4446.00	**при необходимост**
Всичко 1	**90**	**x**	**3420.00**	1.30	4446.00	
2 Операция: Транспорт на хора и оборудване за поливане - трикратно за ЕДНОГОДИШНИ						
194-2	90	км	312.00	3.70	1154.40	**при необходимост**
Всичко 2	**90**	**x**	**312.00**	3.70	1154.40	
б/ четиригодишни						
1. Операция: Поливане на тополови фиданки - ЧЕТИРИГОДИШНИ - трикратно - по 100 литра вода на тополова фиданка при всяко поливане						
185-а, 188-з	122.4	бр	2718.00	1.30	3533.40	**при необходимост**
Всичко 1	**122.4**	**x**	**2718.00**	1.30	3533.40	
2 Операция: Транспорт на хора и оборудване за поливане - трикратно за ЧЕТИРИГОДИШНИ						
185-а, 188-з	122.4	км	270.00	3.70	999.00	**при необходимост**

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
Всичко 2	**122.4**	**x**	**270.00**	3.70	999.00	
Всичко поливане ТП к-ри	**212.4**	**x**	**6720.00**		10132.80	**при необходимост, след съгласуване с възложителя**
Всичко III-2 - отгл.ТП к-ри	**90.00**	*x*	**8029.98**		20172.52	
Всичко III	**10**	*x*	**8701.98**		4645.72	
ОБЩО за обект № 1 -2024 г.					54674.48	

гр./с/.....

Дата: 30.05.....2024г.

ОФЕРЕНТ:

.....

(име и фамилия, подпис и печат)

УКАЗАНИЯ: Ценовото предложение се поставя в Плик „Ценово предложение". Предлаганите цени по операции и дейности, както и крайната цена НЕ могат да превишават началните стойности, определени в заповедта за откриване на конкурса. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение", които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането. Цените се предлагат без включен ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая.

(и), (и) - Защитено на осн. Регламент (ЕС) 2016/679.

Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЛКД ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЕКТ № 1 / 2024 ЗА 2024 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЛС-ТРАКИЯ"

Технически и технологични изисквания за изпълнение на дейността:

През 2024 г. се предвижда извършване на лесокултурни дейности в Обект № 1 / 2024 **„Извършване на лесокултурни дейности през 2024 година в Обект № 1/2024, включващи в дейности в горски култури - механизирано и ръчно, държавна горска територия в обхвата на ТП „ДЛС-Тракия"".** Възлагането на лесокултурните дейности се осъществява по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти да се извършат следните дейности:

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ:

I. ОГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРИ

В подотдел 194-2, земл. с. Тюркмен, общ. Брезово, с площ 30 дка е предвидено изграждане на ограда с обща дължина 1 000 л.м. В подотдел 90-м, земл. с. Свежен, общ. Брезово, с площ 3 дка е предвидена ограда с обща дължина 400 л.м. Ограждането ще се извърши с вертикални колове, разположени през разстояние от 2 м., които трябва да се вкопаят в терена на дълбочина 30 см. Коловете се предоставят от ДЛС-Тракия. и бодлива тел. Поставянето на триредовата бодливата тел (хоризонтално преграждане), следва да се осъществи с обикновена тел, поради ползването на акациеви колове.

II. ПОПЪЛВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ (есен)

Попълването на тополовата култура в подотдел 194-2 на площ от приблизително 6 дка, в зависимост от прихващането на културата, трябва да се извърши през есента, след периода на вегетацията, когато фиданките са в покой. Попълването следва да се осъществи с ползване на верижен багер или трактор със сонда за засаждане на едроразмерни тополови фиданки. Попълването трябва да се извърши в съответствие с технологията и изискванията на утвърдения технологичния план за залесяване за подотдела.

III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ:

<u>III.1. Отглеждане на горски култури-механизирано и ръчно 90-м (3 дка х 3 пъти), 217-б,г (20 дка х 2 пъти): 49 дка.:</u>

В подотдел 90-м, с площ 3 дка (1-год. букова култура), е предвидено ръчно осъществяване на отгледните дейности – Ръчно плевене и разрохкване на почвата с формиране на тераси или пояси с ширина 40 см. до 70 см., трикратно през годината. Отглеждането следва да се осъществи, след предварително съгласуване с ДЛС. Осъществява с мотика на дълбочина от 5 до 10 см и широчина на терасите/поясите-40-70 см.

В подотдели 217-б,г, земл. с. Белозем, общ. Раковски, с обща площ 20 дка (2-год. дъбова култура), е предвидено ръчно окопаване – веднъж, след сключване на договора и още веднъж през есента, след приключване на активната вегетация на фиданките.

Извършването на ръчно плевене на тревата и разрохкване на почвата в тераси/пояси се осъществява с мотика на дълбочина от 5 до 10 см и широчина на терасите – 40 до 70 см. С второто/третото отглеждане да се извърши подготовка на културите за презимуване, т.е. зазимяване на фиданките (натрупване на почва покрай стъблото) и премахване високи треви и плевели в терасите/площадките, които е възможно след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят.

Не е предвидено отглеждане през най-горещете месеци, за да се избегне вероятността от прегаряне на фиданките от прекомерното слънчево греене. Междинна почвообработка също е предвидена в началото и края на вегетационния период, чрез механизирано дисковане на междуредията, така че да бъде отстранена конкурентната растителност и да бъде разрохкана почвата в културите, която с една от срещаните най-тежките почви. Дейността се извършва с колесен трактор с дискова брана, с ширина на прекачния механизъм, отговаряща на ширината на междуредията.

В подотдел 217-б, поради налични издънки от акация и гледичия и др. е предвидено изсичане на издънки, на редуцирана площ, там където са налични, предвидено за изпълнение с моторен храсторез.

В подотделите 217-б,г е предвидено двукратно поливане, при необходимост, като следва да се спази минималната поливна норма за напояване по 5 л. вода на 1 бр. дъбова фиданка за всяко поливане. Поливането следва да се осъществи с цистерна или водоноска. През годината е възможно да бъде монтирана от ДЛС поливна система за капково напояване. При извършване на отгледните дейности от изпълнителя, той следва да се съобрази с монтираната система за капково напояване, в случай, че бъде монтирана, като изпълнението на възложената дейност не довежда до повреждане на имуществото на стопанството в горската култура. До монтиране на капковото напояване, или в случй, че не се финализира през годината, напояването ще се осъществява с водоноска или цистерна, но след предварително съгласуване с възложителя.

III.2. Отглеждане на тополови култури-ръчно и механизирано - 194-2 (30 дка х 3 пъти), 185-а, 188-г (40,8 дка варосване и поливане): 90 дка.:

Предвидено е механизирано и ръчно отглеждане на тополова култура в подотдел 194-2 (1-год.), с обща площ 30 дка. Механизираните дейности се състоят в дисковане на междуредията с дискова брана. Дейността се извършва с колесен трактор с дискова брана, с ширина на прекачния механизъм, отговаряща на ширината на междуредията.

Ръчната работа е предвидена трикратно през вегетационния период. Първото окопаване е предвидено да се осъществи с предварително минерално торене – комбиниран тор, и окопаване на тополовите фиданки с оформяне на стъблени чашки, така че да е възможно осъществяването на по-нататъшното поливане и задържане на вода. Минералният тор трябва да се вкопае в почната – да не бъде на повърхността, тъй като се губи ефекта от влагането му. За второто и третото окопаване следва да се осъществи ръчно окопаване около фиданките, без да се извършва внасяне на тор в почвата.

Окопаването около тополовите фиданки да се извърши след дискование на културите в двете посоки и това, което не може да се изоре/дискова в непосредствена близост до фиданките да се окопае, при наличие на тревна растителност, без да се повреждат стъблата на фиданките.

През годината е предвидено листно подхранване с гръбна пръскачка и при необходимост борба са вредители и патогени, след предварително съгласуване с ЛЗС, и при предварително оповестяване на местното население и пчеларите, съгласно действащата нормативна уредба за взети необходимите предпазни мерки от собствениците на пчелини и пчелни кошери в района на третиране. Нормите и

концентрациите на използваните торове и РЗП (растително-защитни препарати) са определени с технологични планове.

Да се спазва техника на безопасност при боравене с РЗП. Задължително е използването на лични предпазни средства. **Работата с РЗП да се извършва само от правоспособни лица.**

Листното подхранване да се извърши в предвидените за това срокове.

Пръскането ще се извърши с помощта на гръбна пръскачка, като се спазват изискванията за температурата на въздуха при третиране с препарати за растителна защита, (т.е. да се пръска след вдигане на росата, при липсата на вятър и температура на въздуха до 25 °С /до 11,00-11,30 ч./). - в ранните часове на деня или по-късно след обяд, за да не се получи изгаряне на листната маса

В подотдели 185-а, 188-з, земл. с. Зелениково, общ. Брезово, (4-год.тополови култури) е предвидено намазване на стъблата на тополите срещу слънчев пригор.

В тополовите култури – подотдели 194-2, 185-а, 188-з е предвидено трикратно поливане през годината, при спазване на поливна норма от 100 л. на 1 брой тополова фиданка за всяко поливане. Поливането следва да се осъществи с цистерна или водоноска. През годината е възможно да бъде монтирана от ДЛС поливна система за капково напояване. При извършване на отгледните дейности от изпълнителя, той следва да се съобрази с монтираната система за капково напояване, в случай, че бъде монтирана, като изпълнението на възложената дейност не довежда до повреждане на имуществото на стопанството в горската култура. До монтиране на капковото напояване, или в случй, че не се финализира през годината, напояването ще се осъществява с водоноска или цистерна, но след предварително съгласуване с възложителя.

Препаратите, торовете, замазката/репелент срещу слънчев пригор или варта ще се закупят и предоставят от ТП „ДЛС-Тракия".

Да се спазва предвидената в технологичните планове и спецификацията схема на отглеждане на културите и изпълнение на дейностите.

БС/БС